

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁下部		式		1			
橋台工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		300			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		50			
床掘り 5m<H≤20m	土質:土砂	m3		2			
床掘り 5m<H≤20m	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し 1≤W<4m	土質:土砂	m3		50			
埋戻し Wmax≥4m	土質:土砂	m3		140			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		170			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋台躯体工(構造物単位)		式		1			
逆T式橋台	高さ区分:5m以上7m未満, 打設量区分: 50m3以上90m3未満, コンクリート規格:24- 12-25(20)(高炉)	m3		73			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.8			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		2.7			
置換コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3		48			
埋戻しコンクリート	18-8-40 (高炉)	m3		0.8			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
基面整正		m2		20			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3		5			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		60			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		27			
コンクリートブロック積	ブロック規格:t=35cm	m2		95			
均しコンクリート		m3		2			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		49			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
足場工	単管傾斜足場	掛m2		64			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,000			
敷砂利	砕石規格:RC-30, 敷厚:100mm	m2		567			
敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置	m2		54			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
仮橋上部 仮橋架設	作業区分:架設	t		7.7			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 仮橋架設		m2		32			
仮設高欄 仮橋架設	形式区分:ガードレール型, 作業区分:設置	m		16			
仮設橋 設置 材料費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮橋上部 既設仮橋撤去	作業区分:撤去	t		15.3			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 既設仮橋撤去		m2		108			
仮設高欄 既設仮橋撤去	形式区分:ガードレール型, 作業区分:撤去	m		36			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		22			
殻運搬 Co殻(鉄筋)	殻種別:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし	m3		22			
殻処分 Co殻(鉄筋)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		22			
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 4.2m, 鋼矢板打込長:3.2m, 平均鋼矢 板引抜長:3.2m	枚		116			
切梁・腹起し		t		22.8			
土のう	大型土のう 設置・撤去	袋		60			
水替工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水	日		79		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
仮設材運搬費		t		109		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			