

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 大井南島線 阿南・水井 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		70			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		70			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		138			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		356			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 大井南島線 阿南・水井 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		356		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線 白 実線 W=15cm	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		140		
熔融式区画線 白 セブラ W=45cm	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:セブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		14		
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		32		
道路修繕		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		15		
汚泥処理		t		0.02		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 大井南島線 阿南・水井 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		140			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		7			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		7			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 大井南島線 阿南・水井 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			