

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		450			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		45			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		45			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		450			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		450			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		150			
アスファルト舗装補修工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 舗装修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
パッチング	材料種類:再生密粒度As(13)	t		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間A		人日		7		
交通誘導警備員 昼間B		人日		21		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			