

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 池ノ内容他 美波・北河内他 砂防工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		m3		4,200		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		2,300		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホップカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		1,900		
路体盛土工		m3		40		
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:2.5m未満	m3		40		
路床盛土工		m3		200		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		120		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 池ノ内容他 美波・北河内他 砂防工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		760		
残土処理工		式		1		
積込・運搬		m3		4,500		
残土等処分		m3		4,500		
作業土工		式		1		
床掘B	土砂	m3		440		
埋戻A	流用土	m3		30		
埋戻D	流用土	m3		160		
基面整正		m3		330		
構造物撤去工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリートブロック撤去 運搬処分含む		m2		291		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		10		
防護柵撤去・運搬処理		m		16		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
客土吹付	吹付厚:厚1cm,工種区分:客土吹付工 ,施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		760		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 1号重力式擁壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚: :0.2m	m2		190		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.4m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		157		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 池ノ内容他 美波・北河内他 砂防工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		460		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		16		
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m		53		
場所打擁壁工 転落防止柵基礎		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.1m	m2		6		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		19		
場所打擁壁工 落石防護柵基礎		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		24		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		56		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		140		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 池ノ内容他 美波・北河内他 砂防工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
石・ブロック積(張)工		式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m		78		
コンクリートブロック積	ブロック規格:t=35	m <sup>2</sup>		329		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>		1		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落ちふた式U型側溝 3種300A	m		91		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		182		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:重圧管φ400	m		6		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m <sup>2</sup>		3		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		2		
蓋	蓋種類:グレーチング T-25	枚		2		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号L型側溝	内幅(複単不使用の場合):300, 内高(複単不使用の場合):300, コンクリート規格:18-8-40(普通)	m		78		
現場打水路 2号L型側溝	内幅(複単不使用の場合):300, 内高(複単不使用の場合):300, コンクリート規格:18-8-40(普通)	m		45		
かご工		式		1		
ふとんかご	500*1200*2000	m		2		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 池ノ内容他 美波・北河内他 砂防工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
落石防護柵	H=2000	m		65		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		



# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 波土 池ノ内容他 美波・北河内他 砂防工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		m3		55		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	式		1		
埋戻し工		式		1		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	式		1		
残土処理工		式		1		
積込み		m3		44		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
残土等処分		式		1		
石積工		式		1		

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R3波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
石積工		式		1		
練石積		m2		18		
水抜きパイプ VP65		m		1		
防護柵工		式		1		
転落防止柵		式		1		
転落防止柵設置 Co建込(W)		m		2		
転落防止柵設置 基礎ブロック用(C)		m		90		
基礎ブロック 300*300*450		個		31		
基礎材		m2		3		
基面整正		m2		3		
立入防止柵		式		1		

## 工事数量総括表(本02)

工事名	R3波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
立入防止柵設置 H1500		m		65		
基礎ブロック 180*180*450		個		34		
基礎材		m <sup>2</sup>		1		
基面整正		m <sup>2</sup>		1		
舗装工		式		1		
平張コンクリート		式		1		
平張コンクリート		m		90		
階段工		式		1		
2号階段工		m		2.4		
仮設工		式		1		
伐採工		式		1		

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 波土 池ノ内容他 美波・北河内他 砂防工事（担い手確保型）	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伐木・伐竹		m2		90		
運搬処分		t		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 波土 池ノ内谷他 美波・北河内他 砂防工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			