

工事数量総括表

工事名	R3那土 山川海南線他(地蔵谷橋他2橋) 那賀・沢谷 橋梁修繕工事(担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		24.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m ²		18.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m ³		2.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		2.000		
汚泥処分	建設汚泥	m ³		0.030		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m程	m ²		16.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m程	m ²		16.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		8.000		
橋梁床版工		式		1.000		
炭素繊維材接着工		式		1.000		
床版補強工	炭素繊維集成板貼付け工	m		558.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
伸縮継手工		式		1.000		
橋梁伸縮継手設置工		m		8.000		
地覆工		式		1.000		
場所打地覆	形状寸法:ベ-スプレート式	m		89.000		
橋梁用高欄工		式		1.000		
橋梁用高欄	ベ-スプレート式	m		89.000		
橋台ハ-レット打換え工		式		1.000		
ハ-レット取壊し		m ³		2.000		
場所打ハ-レット		m ³		2.000		
橋梁補修工		式		1.000		
橋梁地覆補修工		式		1.000		
橋梁地覆とりこわし		m ³		8.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
断面修復工						
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:3.8m3, 材料種類:ポリアセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	式		1.000		
構造物撤去工		構造物		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		12.000		
スラップ		t		1.000		
現場発生品運搬	発生材種類:既設高欄・伸縮装置	回		2.000		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
足場		m2		265.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		180.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホブソット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		20.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6.000		
		m3		7.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土処分		m3		7.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:8mm	m		7.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:8cm	m2		19.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
汚泥処分	建設汚泥	m3		0.010		
下層路盤	路盤材種別:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:270mm	m2		19.000		
上層路盤	路盤材種別:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		19.000		
表層	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		19.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール(部材設置)	ガードレール規格(基準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B	m		2.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		11.000		
橋梁床版工		式		1.000		
炭素繊維材接着工		式		1.000		
床版補強工	炭素繊維集成板貼付け工	m		45.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
排水施設工		式		1.000		
橋面防水工		m2		12.000		
排水層設置工		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種別:エポキシ樹脂系注入材	構造物		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.73m3, 材料種別:ポリセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1.000		
充填工法		m3		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		
防護柵撤去(ガードレール)		m		2.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2.000		
スクラップ	ガードレール	t		0.030		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
土のう		袋		52.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		60.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		m3		31.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オフショット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		9.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		11.000		
残土処分		m3		11.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚: 8mm	m		8.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚: 8cm	m ²		19.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m ³		2.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		2.000		
汚泥処分	建設汚泥	m ³		0.010		
下層路盤	路盤材種別:再生フラッシュアッシュ RC-40, 仕上り厚: 520mm	m ²		15.000		
上層路盤	路盤材種別:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚: 100mm	m ²		15.000		
表層	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m ²		15.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		11.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
排水施設工		式		1.000		
橋面防水工		m ²		10.000		
排水層設置工		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種別:エポキシ樹脂系注入材	構造物		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.22m ³ , 材料種別:ポリマーモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		0.200		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		0.200		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		8.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		