工　事　数　量　総　括　表

工事名	Ｒ３那士　木沢上那賀線　那賀・川成　落石対策工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:100mm	m		12.000		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	m2		6.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		0.600		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.600		
汚泥処分		m3		0.030		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		6.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		6.000		
擁壁工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m		11.000		
防護柵基礎工		式		1.000		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		11.000		
落石雪害防止工		式		1.000		
落石防止網工		式		1.000		
高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収型落石防護網		m2		1,550.000		
ﾛｰﾌﾟ掛工		箇所		8.000		
構造物撤去工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		3.000		
埋戻し	土質:流用土	m3		3.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		3.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		3.000		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		3.000		
ｽｸﾗｯﾌﾟ		t		0.200		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	回		1.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
ﾓﾉﾚｰﾙ		式		1.000		
防護施設工		式		1.000		
仮設防護柵		m		110.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		