

工事数量総括表(本01)

工事名	R3吉土 伊沢谷川 阿波・阿波 緊急河川工事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床止め・床固め		式		1			
護床工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作 18-8-40BBorN W/C≤60%	ブロック種類(型式):平型(標準), ブロック種類(実質量):2t	個		880			
消波根固めブロック製作 18-8-40BBorN W/C≤60%	ブロック種類(型式):平型(端部), ブロック種類(実質量):2t	個		48			
仮設工		式		1			
作業ヤード整備工		式		1			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:200mm	m2		5,840			
敷砂利撤去		m3		1,200			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		44			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波 緊急河川工事（1）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		