

# 工事数量総括表(溶融式区画線)

工事名	R 3 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・吉野他 区画線調査修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		5,000			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		7			
交通誘導警備員 B		人日		7			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

# 工事数量総括表(溶融式区画線)

工事名	R 3 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・吉野他 区画線調査修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
区画線修繕箇所調査		業務		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			