

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼橋上部 【P6～P10】		式		1.000		
工場製作工		式		1.000		
桁製作工		式		1.000		
製作加工	鋼材規格:各種	t		732.300		
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:H.T.B	組		68,395.000		
スタッドシベル	径・長さ:φ22*200	本		13,920.000		
鋳造費		式		1.000		
大型コム支承 【P6】	支承規格:弾性可動コム支承	個		2.000		
大型コム支承 【P7・P8・P9】	支承規格:弾性固定コム支承	個		6.000		
大型コム支承 【P10】	支承規格:分散コム支承	個		2.000		
橋歴板		枚		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コシ板		式		1,000		
工場塗装工 【外面塗装】		式		1,000		
前処理	材料種類: シソクリツチフ ライマ	m2		12,113,000		
工場塗装工 【外面塗装】		式		1,000		
前処理	材料種類: シソクリツチフ ライマ	m2		3,670,000		
下塗	塗装種別: 無機シソクリツチフ イソト, 塗装箇所: 一般外面, 塗装回数: 1回	m2		3,670,000		
下塗	塗装種別: ミソコート (エボシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所: 一般外面, 塗装回数: 1回	m2		3,670,000		
下塗	塗装種別: エボシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所: 一般外面, 塗装回数: 2回	m2		3,670,000		
中塗	塗装種別: ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 塗装箇所: 一般外面, 塗装回数: 1回	m2		3,670,000		
上塗	塗装種別: ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩, 塗装箇所: 一般外面, 塗装回数: 1回	m2		3,670,000		
工場塗装工 【内面塗装】		式		1,000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
前処理	材料種類:エッチングプライマー	m2		5,280.000		
下塗	塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用, 塗装箇所:内面, 塗装回数:1回	m2		5,280.000		
下塗	塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用, 塗装箇所:内面, 塗装回数:1回	m2		5,280.000		
工場塗装工 【コンクリート接触面】		式		1.000		
下塗	塗装種別:無機ゾンクリッチペイント, 塗装箇所:コンクリート接触面, 塗装回数:1回	m2		620.000		
工場塗装工 【まわし塗装】		式		1.000		
前処理	材料種類:ゾンクリッチプライマー	m2		44.000		
下塗	塗装種別:無機ゾンクリッチペイント, 塗装箇所:まわし塗装, 塗装回数:1回	m2		44.000		
下塗	塗装種別:ミスコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:まわし塗装, 塗装回数:1回	m2		44.000		
下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:まわし塗装, 塗装回数:2回	m2		44.000		
工場塗装工 【摩擦接合面】		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下塗	塗装種別:無機ゾルリッチペイント, 塗装箇所:摩擦接合面, 塗装回数:1回	m2		1,690.000		
工場塗装工 【溶融亜鉛メッキ】		式		1.000		
メッキ		t		22.500		
工場純工事費		式		1.000		
工場管理費		式		1.000		
(工場製作原価)		式		1.000		
鋼橋上部 【P6～P10】		式		1.000		
工場製品輸送工		式		1.000		
輸送工		式		1.000		
輸送		t		732.300		
現場取卸(鋼桁)		t		732.300		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼橋架設工		式		1.000		
地組工		式		1.000		
地組		t		713.500		
架設工(クレーン架設)		式		1.000		
ハント設備		式		1.000		
ハント基礎		式		1.000		
桁架設	規格:トラッククレーンハント架設, 桁種類:箱桁	t		742.700		
支承工		式		1.000		
大型ゴム支承設置	支承規格:一般支承	個		10.000		
現場継手工		式		1.000		
本締めボルト		本		45,672.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ビニール処理		本		45,672.000		
橋梁現場塗装工		式		1.000		
現場塗装工 【外面 添接部・ボルト】		式		1.000		
下塗	塗装種別(継手下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回	m2		420.000		
下塗	塗装種別(継手下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回	m2		420.000		
中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回	m2		420.000		
上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回	m2		420.000		
現場塗装工 【内面 添接部・ボルト】		式		1.000		
下塗	塗装種別(継手下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回	m2		610.000		
下塗	塗装種別(継手下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回	m2		610.000		
現場塗装工 【コンクリート接触面】		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下塗	塗装種別(継手部下塗):有機シンクリッチ ペイント(2回塗り/層), 塗装箇所:コンクリ ート接触面, 塗装回数:1回	m2		21.000		
床版工		式		1.000		
合成床版工		式		1.000		
床版架設		m2		3,316.000		
側鋼板取付		m		350.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
伸縮装置工		式		1.000		
鋼・コ ^o △製伸縮装置 【P6】	伸縮装置規格:標準遊間300mm	m		17.000		
鋼・コ ^o △製伸縮装置 【P10】	伸縮装置規格:標準遊間300mm	m		17.000		
排水装置工		式		1.000		
鋼製排水溝		m		343.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水装置工 【上部】		式		1.000		
排水管	管規格:VP管	m		171.000		
排水管材料費		式		1.000		
排水装置工 【下部】		式		1.000		
排水管	管規格:VP管	m		73.000		
排水管材料費		式		1.000		
コンクリートアンカーボルト設置		本		112.000		
地覆工		式		1.000		
場所打地覆 【中央分離帯】	形状寸法:1250×250	m		175.000		
場所打地覆 【壁高欄】	形状寸法:H=800	m		350.000		
壁高欄アンカー		箇所		176.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁用防護柵工		式		1.000		
橋梁用防護柵 【P6-P10(P13)】	Gr-Am-2B	m		175.000		
橋梁用防護柵 【P10(P13)-P16】	Gr-Am-2B	m		144.000		
目隠板工		式		1.000		
目隠板 【P6-P10(P13)】		m		350.000		
目隠板 【P10(P13)-P16】		m		288.000		
鋼橋足場等設置工		式		1.000		
橋梁足場工		式		1.000		
架設足場	橋梁の種類:プレートガーダ・ボックスガーダ	m ²		3,310.000		
支承設置用足場	【P6・P7・P8・P9・P10】	m		150.000		
橋梁防護工		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
シート張防護		式		1.000		
昇降用設備工		式		1.000		
登り栈橋	【P6・P7・P8・P9・P10】	箇所		5.000		
仮設工		式		1.000		
作業ヤード整備工		式		1.000		
敷鉄板	22×1524×6096	m2		2,322.000		
防護施設工		式		1.000		
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:土中 式,高さ:3m	m		350.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	【A】	人日		720.000		
交通誘導警備員	【B】	人日		360.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
橋面防水工		式		1.000		
橋面防水 【P6-P10(P13)】	防水工種類:シート防水	m2		2,920.000		
橋面防水 【P10(P13)-P16】	防水工種類:シート防水	m2		2,390.000		
排水パイプ 【P6-P10(P13)】	スラブトレンチ+フレキシブルチューブ 25A	箇所		2.000		
排水パイプ 【P10(P13)-P16】	スラブトレンチ+フレキシブルチューブ 25A	箇所		4.000		
排水性舗装工		式		1.000		
基層(車道・路肩部) 【P6-P10(P13)】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質密粒度As III-w,舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,920.000		
基層(車道・路肩部) 【P10(P13)-P16】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質密粒度As III-w,舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,390.000		
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【P6-P10(P13)】		m2		2,920.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 【P10(P13)-P16】		m2		2,390.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
重建設機械分解組立費	トラッククレーン200t吊, 現場	回		3.000		
重建設機械分解組立輸送費	トラッククレーン200t吊, 往復	回		1.000		
仮設材運搬費 【敷鉄板】	L=10km以内, 往復	t		401.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	街路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
(現場原価)		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		