

見積参考資料

工事名 R3吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 歩道工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	3				単 1号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	9				単 2号
埋戻し	土質:土砂	m3	1				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12				単 4号
土砂処分費		m3	12				単 5号
場所打水路工		式	1				
現場水路工 現場打ち蓋版	コンクリート規格:24-12-40(BBorN)	m	62				単 6号
現場水路工 開口部	コンクリート規格:24-12-40(BBorN)	m	16				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場水路工 共土工		式	1				内 1号
既設穴保護工 縞鋼板設置工	縞鋼板設置：1500*0.65	箇所	1				単 8号 暫定単価
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚：15cm 以下	m	110				単 9号
舗装版切断	舗装版種別：コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚：15cm 以下	m	37				単 10号
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版,舗装版厚：15cm	m2	36				単 11号
舗装版破砕	舗装版種別：コンクリート舗装版,舗装版厚：15cm	m2	44				単 12号
汚泥処分費		m3	0.002				単 13号
コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物	構造物区分：無筋構造物,工法区分：機械施工	m3	1				単 14号
コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物	構造物区分：鉄筋構造物,工法区分：機械施工	m3	9				単 15号
排水構造物撤去工		式	1				
蓋版撤去	蓋種類：0.6*0.5*0.13	枚	156				単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R3吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	5				単 17号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	5				単 18号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	7				単 19号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	7				単 20号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	20				単 21号
交通誘導警備員 B		人日	20				単 22号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工 歩道舗装		式	1				
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	70				単 23号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	70				単 24号

設計内訳書 (本01)

工事名	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
R 3 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 歩道工事							
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	4				単 25号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	4				単 26号
コンクリート舗装工		式	1				
コンクリート舗装工 田面進入路		箇所	1				単 27号
コンクリート舗装工 擦り付け部		箇所	1				単 28号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:120*120	m	156				単 29号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号 現場水路工 共通工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m2	1				
鉄筋	SD345 D16~25, 全ての費用	t	0.041				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	154				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(m3)		m3		1			単 30号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	現場水路工 現場打ち蓋版	コンクリート規格:24-12-40(BBorN)	単位	m	単位数量	62	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	7.08				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	8				
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	0.714				
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	62.1				
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	現場水路工 開口部	コンクリート規格:24-12-40 (BBorN)	単位	m	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 24-12-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.88				
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4.64				
	鉄筋	SD345 D13, 全ての費用	t	0.094				
	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	16				単 31号
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	既設穴保護工 縞鋼板設置工	縞鋼板設置：1500*0.65	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-12-25(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0.005				
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0.45				
	縞鋼板		m2	0.975				暫定単価
	アンカーボルト		箇所	6				暫定単価
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	汚泥処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 32号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,必要,無し,6.5以下	m3	1			単 33号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,必要,無し,6.5以下	m3	1			単 34号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	蓋版撤去	蓋種類:0.6*0.5*0.13	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を 超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 35号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 36号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 37号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 38号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 39号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 R M-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 R M-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コンクリート舗装工 田面進入路		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用		m3	0.115			
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(30), 1.4m以上3.0m以下, 100mm, プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	11.55			
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	コンクリート舗装工 擦り付け部		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用		m3	0.005			
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(30), 1.4m以上3.0m以下, 100mm, プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	5.42			
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:120*120	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,再生クラッシュラン RC-40,無し	m	10			
	モルタル 1:2 高炉		m ³	1.2			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 土砂処分費		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 鋼製蓋 T-25 B=450		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 汚泥処分費		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,必要,無し,6.5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1				単 40号
	処分費(m3)		m3	1				単 37号
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,必要,無し,6.5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1				単 41号
	処分費(m3)		m3	1				単 42号
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を 超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻処分費		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート処分費（無筋）		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート処分費（鉄筋）		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 3 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 歩道工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.941	5,806	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.438	4,375	
L001011002	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	0.496	1,868	
L001060001	タイヤローラ[普通型]	運転質量3~4t	日	0.019	76	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	0.554	2,352	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	2.386	1,378	
L001180001	タンク及びバケツ	質量 60~80kg	日	0.041	26	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	日	0.022	362	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.127	1,008	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	0.099	984	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	2.106	15,168	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.882	17,985	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	供用日	0.688	12,311	
M001003018	ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日	0.136	2,176	
M001161010	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.724	3,951	
M007500147	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ40mm	供用日	3.216	951	
	合計額				70,777	

見積単価一覧表

工事名	R3吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 歩道工事			
名称	規格	単位	単価	備考
殻処分費	アスファルト殻	m3	3,200	運搬距離L=6.5km以下
殻処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	3,500	運搬距離L=6.5km以下
殻処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4,300	運搬距離L=6.5km以下
汚泥処分費		m3	14,300	
残土処分費		m3	2,700	運搬距離L=35.0km以下
蓋版	T-25 溝幅450用 細目	個	38,400	
縞鋼板		m2	57,100	暫定価格
アンカーボルト		組	50	暫定価格

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
構造物撤去工						
	構造物取り壊し工					
		舗装版切断工	コンクリート舗装 t=15cm	m	37	
		舗装版切断工	アスファルト舗装 t=15cm	m	107	
		舗装版破碎工	コンクリート舗装 t=15cm	m2	44	
		舗装版破碎工	アスファルト舗装 t=15cm	m2	36	
		Co取り壊し運搬処理	無筋	m3	1	既存構造物撤去
		Co取り壊し運搬処理	鉄筋	m3	9	既存構造物撤去+蓋版撤去
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	m3	5	
		殻処分	アスファルト殻	m3	5	
		殻運搬	コンクリート殻	m3	7	
		殻処分	コンクリート殻	m3	7	
	排水構造物撤去工					
		蓋版撤去	蓋種類:0.6*0.5*0.13	枚	156	

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
排水構造物工	側溝工(水路工)					
	現場打ち蓋版	(1.0式当たり数量)				
		コンクリート	コンクリート ck=24N/mm ²	m ³	7.080	
		型枠	鉄筋構造物	m ²	8.000	
		鉄筋	SD345 D13	t	0.714	
		埋め込み式型枠	450型	m	62.100	
	開口部	(1.0式当たり数量)				
		コンクリート	コンクリート ck=24N/mm ²	m ³	0.880	
		型枠	鉄筋構造物	m ²	4.640	
		鉄筋工	SD345 D13	t	0.094	
		鋼製蓋	T-25 B=450	枚	16.000	
	共通工	(1.0式当たり数量)				
		目地板		m ²	1.000	
		削孔		孔	156.000	
		アンカー筋	D16	t	0.041	
		セメントペースト	充填剤	ℓ	5.000	

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
縁石工						
	縁石工					
		境界ブロック	L=600、120*120	m	156.000	
舗装工						
	舗装工					
	歩道舗装					
		表層	再生蜜粒度(13),t=5cm	m2	68.730	
		上層路盤	RC-30,t=10cm	m2	68.730	
	擦り付け部					
		表層	再生蜜粒度(13),t=5cm	m2	4.320	
		上層路盤	RC-30,t=10cm	m2	4.320	
	田面進入路					
		コンクリート	ck=18N/mm2,t=10cm	m3	0.116	(11.55*0.01)m3
		上層路盤	RC-30,t=10cm	m2	11.550	
	擦り付け部					
		コンクリート	ck=18N/mm2,t=10cm	m3	0.005	(5.42*0.01)m3
		上層路盤	RC-30,t=10cm	m2	5.420	

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
既設穴保護工						
	既設穴保護工					
		コンクリート	ck=18N/mm2	m3	0.045	
		縞鋼板	1.5*0.65	m2	1.000	
		アンカーボルト		箇所	6.000	
		型枠		m2	0.450	
仮設工						
	交通整理工					
		交通誘導警備員	A	人	20.0	
		交通誘導警備員	B	人	20.0	