

R 3 那林 奥地保全 (R 2 補正) 那賀町高野瀬 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1)床固工				
NO.1床固工		式	1.000	
鋼製枠組立		ton	12.440	
詰石(鋼製枠工)	割栗石15~20cm	m3	118.600	
掘削	崩土	m3	675.000	
掘削	礫質土	m3	472.000	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
NO.2床固工		式	1.000	
鋼製枠組立(機械運搬)		ton	14.110	
詰石(機械運搬)		m3	136.900	
掘削	礫質土	m3	352.000	
2. 仮設費				
(1)水替工				
水替工		式	1.000	
廻排水	300mm	m	30.000	
廻排水	300mm	m	50.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
準備費		式	1.000	
支障木伐採費	スギ2本	式	1.000	
支障木伐採費	ザツ 25本	式	1.000	
営繕費				

R 3 那林 奥地保全 (R 2 補正) 那賀町高野瀬 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設 (洋式) トイレ設置費		月	7.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	