

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備 | |
|---------------|--|----|----|--------|--------------|--------------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| グラウンド・コート整備 | | | 式 | | 1 | | |
| グラウンド・コート整備工 | | | 式 | | 1 | | |
| グラウンド・コート整備工 | | | 式 | | 1 | | |
| 下層路盤 | 路盤材種類:クラッシャン C-40, 仕上り厚 :150mm | | m2 | | 4,010 | | |
| 基層 | 材料種類:開粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | | m2 | | 4,010 | | |
| 人工芝布設 | 人工芝種類:透水性砂入人工芝, 芝丈 15mm | | m2 | | 4,910 | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | | m3 | | 600 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | | 600 | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備 | |
|---------------|---------------------------------|----|--------|--------------|--------------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 4,010 | | |
| 人工芝撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 既設人工芝撤去 | | m2 | | 4,910 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 201 | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 201 | | |
| 剥取人工芝運搬 | | m3 | | 84 | | |
| 処分費 | 種別:剥取人工芝 | t | | 103.2 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 90 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備 | |
|---------------|---------------------------------|----|--------|--------------|--------------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |