

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                  | 街路工事            |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|----------------------|-----------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格              | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 鋼橋上部                 |                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工場製作工                |                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 桁製作工                 |                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 製作加工                 | 鋼材規格:各種         | t  |        | 732.3  |              |                 |  |
| ボルト・ナット              | ボルト・ナット種類:H.T.B | 組  |        | 54,475 |              |                 |  |
| スタット・シベール            | 径・長さ:φ22*200    | 本  |        | 13,920 |              |                 |  |
| 鋳造費                  |                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 大型ゴム支承<br>【P6】       | 支承規格:弾性可動ゴム支承   | 個  |        | 2      |              |                 |  |
| 大型ゴム支承<br>【P7・P8・P9】 | 支承規格:弾性固定ゴム支承   | 個  |        | 6      |              |                 |  |
| 大型ゴム支承<br>【P10】      | 支承規格:分散ゴム支承     | 個  |        | 2      |              |                 |  |
| ゴム板                  |                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名             | 街路工事 |                                              |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|-----------------|------|----------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別   |      | 規格                                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 工場塗装工<br>【外面塗装】 |      |                                              | 式  |        | 1            |                 |    |
| 前処理             |      | 材料種類:ジンクリッチプライマー                             | m2 |        | 12, 113      |                 |    |
| 工場塗装工<br>【外面塗装】 |      |                                              | 式  |        | 1            |                 |    |
| 前処理             |      | 材料種類:ジンクリッチプライマー                             | m2 |        | 3, 670       |                 |    |
| 下塗              |      | 塗装種別:無機ジンクリッチペイント, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回        | m2 |        | 3, 670       |                 |    |
| 下塗              |      | 塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回 | m2 |        | 3, 670       |                 |    |
| 下塗              |      | 塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:2回          | m2 |        | 3, 670       |                 |    |
| 中塗              |      | 塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗<br>淡彩, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回   | m2 |        | 3, 670       |                 |    |
| 上塗              |      | 塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗<br>淡彩, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回   | m2 |        | 3, 670       |                 |    |
| 工場塗装工<br>【内面塗装】 |      |                                              | 式  |        | 1            |                 |    |
| 前処理             |      | 材料種類:ジンクリッチプライマー                             | m2 |        | 5, 280       |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 街路工事                 |                                               |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
|     | 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                            | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
|     | 下塗                   | 塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用<br>，塗装箇所:内面, 塗装回数:1回       | m2 |        | 5, 280       |                 |    |
|     | 下塗                   | 塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用<br>，塗装箇所:内面, 塗装回数:1回       | m2 |        | 5, 280       |                 |    |
|     | 工場塗装工<br>【コンクリート接触面】 |                                               | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 下塗                   | 塗装種別:無機ゾンクリッチェント, 塗装箇所:コンクリート接触面, 塗装回数:1回     | m2 |        | 620          |                 |    |
|     | 工場塗装工<br>【まわし塗装】     |                                               | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 前処理                  | 材料種類:ゾンクリッチェプライマー                             | m2 |        | 44           |                 |    |
|     | 下塗                   | 塗装種別:無機ゾンクリッチェント, 塗装箇所:まわし塗装, 塗装回数:1回         | m2 |        | 44           |                 |    |
|     | 下塗                   | 塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:まわし塗装, 塗装回数:1回 | m2 |        | 44           |                 |    |
|     | 下塗                   | 塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:まわし塗装, 塗装回数:2回          | m2 |        | 44           |                 |    |
|     | 工場塗装工<br>【摩擦接合面】     |                                               | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 下塗                   | 塗装種別:無機ゾンクリッチェント, 塗装箇所:摩擦接合面, 塗装回数:1回         | m2 |        | 1, 690       |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                | 街路工事 |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |      |    |
|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別      |      | 規格 | 単位 | 数量（前回）       | 数量（今回）          | 数量増減 | 摘要 |
| 工場塗装工<br>【溶融亜鉛メッキ】 |      |    | 式  |              | 1               |      |    |
| メッキ                |      |    | t  |              | 22.5            |      |    |
| 工場純工事費             |      |    | 式  |              | 1               |      |    |
| 工場管理費              |      |    | 式  |              | 1               |      |    |
| （工場製作原価）           |      |    | 式  |              | 1               |      |    |
| 鋼橋上部               |      |    | 式  |              | 1               |      |    |
| 工場製品輸送工            |      |    | 式  |              | 1               |      |    |
| 輸送工                |      |    | 式  |              | 1               |      |    |
| 輸送                 |      |    | t  |              | 732.3           |      |    |
| 現場取卸（鋼桁）           |      |    | t  |              | 732.3           |      |    |
| 鋼橋架設工              |      |    | 式  |              | 1               |      |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 街路工事          |                     |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|-----|---------------|---------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
|     | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
|     | 地組工           |                     | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 地組            |                     | t  |        | 713.5        |                 |    |
|     | 架設工(クレーン架設)   |                     | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | ベント設備         |                     | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | ベント基礎         |                     | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 桁架設           | 規格:トラッククレーン, 桁種類:箱桁 | t  |        | 742.7        |                 |    |
|     | 支承工           |                     | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 大型ゴム支承設置      | 支承規格:一般支承           | 個  |        | 10           |                 |    |
|     | 現場継手工         |                     | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 本締めボルト        |                     | 本  |        | 45,672       |                 |    |
|     | ピンテール処理       |                     | 本  |        | 45,672       |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                   | 街路工事                                                     |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別         |                                                          | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 橋梁現場塗装工               |                                                          |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場塗装工<br>【外面・添接部・ボルト】 |                                                          |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 下塗                    | 塗装種別(継手下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回  |    | m2 |        | 420          |                 |    |
| 下塗                    | 塗装種別(継手下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回   |    | m2 |        | 420          |                 |    |
| 中塗                    | 塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回           |    | m2 |        | 420          |                 |    |
| 上塗                    | 塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回           |    | m2 |        | 420          |                 |    |
| 現場塗装工<br>【内面・添接部・ボルト】 |                                                          |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 下塗                    | 塗装種別(継手下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回  |    | m2 |        | 610          |                 |    |
| 下塗                    | 塗装種別(継手下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:添接部・ボルト, 塗装回数:1回   |    | m2 |        | 610          |                 |    |
| 現場塗装工<br>【コンクリート接触面】  |                                                          |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 下塗                    | 塗装種別(継手下塗):有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層), 塗装箇所:コンクリート接触面, 塗装回数:1回 |    | m2 |        | 21           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 街路工事               |                             |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|-----|--------------------|-----------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
|     | 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                          | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
|     | 床版工                |                             | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 合成床版工              |                             | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 床版架設               |                             | m2 |        | 3, 316       |                 |    |
|     | 鉄筋                 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25       | t  |        | 139. 9       |                 |    |
|     | コンクリート             | コンクリート規格:30-12-25 (20) (普通) | m3 |        | 914          |                 |    |
|     | 側鋼板取付              |                             | m  |        | 350          |                 |    |
|     | 橋梁付属物工             |                             | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 伸縮装置工              |                             | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 鋼・コン製伸縮装置<br>【P6】  | 伸縮装置規格:標準遊間300mm            | m  |        | 17           |                 |    |
|     | 鋼・コン製伸縮装置<br>【P10】 | 伸縮装置規格:標準遊間300mm            | m  |        | 17           |                 |    |
|     | 排水装置工              |                             | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | 街路工事          |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|------------------|---------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格            | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 鋼製排水溝            |               | m  |        | 343    |              |                 |  |
| 排水装置工<br>【上部】    |               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 排水管              | 管規格:VP管       | m  |        | 171    |              |                 |  |
| 排水管材料費           |               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 排水装置工<br>【下部】    |               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 排水管              | 管規格:VP管       | m  |        | 73     |              |                 |  |
| 排水管材料費           |               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリートアンカーボルト設置  |               | 本  |        | 92     |              |                 |  |
| 地覆工              |               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 場所打地覆<br>【中央分離帯】 | 形状寸法:1250×250 | m  |        | 175    |              |                 |  |
| 場所打地覆<br>【壁高欄】   | 形状寸法:H=800    | m  |        | 350    |              |                 |  |



# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                      | 街路工事     |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|--------------------------|----------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格       | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 壁高欄アンカー                  |          | 箇所 |        | 176    |              |                 |  |
| 橋梁用防護柵工                  |          | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 橋梁用防護柵<br>【P6-P10(P13)】  | Gr-Am-2B | m  |        | 175    |              |                 |  |
| 橋梁用防護柵<br>【P10(P13)-P16】 | Gr-Am-2B | m  |        | 144    |              |                 |  |
| 目隠板工                     |          | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 目隠板工<br>【P6-P10(P13)】    |          | m  |        | 350    |              |                 |  |
| 目隠板工<br>【P10(P13)-P16】   |          | m  |        | 288    |              |                 |  |
| 銘板工                      |          | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 橋歴板                      |          | 枚  |        | 1      |              |                 |  |
| 照明工                      |          | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 照明灯設置                    |          | 基  |        | 13     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 街路工事          |                         |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|-----|---------------|-------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
|     | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
|     | 鋼橋足場等設置工      |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 橋梁足場工         |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 架設足場          | 橋梁の種類:プレートガーター・ボックスガーター | m2 |        | 3, 310       |                 |    |
|     | 支承設置用足場       | 【P6・P7・P8・P9・P10】       | m  |        | 150          |                 |    |
|     | 橋梁防護工         |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 板張防護          |                         | m2 |        | 3, 310       |                 |    |
|     | 昇降用設備工        |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 登り栈橋          |                         | 箇所 |        | 5            |                 |    |
|     | 仮設工           |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 作業ヤード整備工      |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
|     | 敷鉄板           | 22×1524×6096            | m2 |        | 2, 322       |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 街路工事                        |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 防護施設工         |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 仮囲い           | 作業区分:設置・撤去, 基礎形式:土中式, 高さ:3m | m  |        | 350    |              |                 |  |
| 交通管理工         |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 交通誘導警備員       | 【A】                         | 人日 |        | 720    |              |                 |  |
| 交通誘導警備員       | 【B】                         | 人日 |        | 360    |              |                 |  |
| 直接工事費         |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設          |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費         |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 運搬費           |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 重建設機械分解組立費    | トラッククレーン200t吊, 現場           | 回  |        | 3      |              |                 |  |
| 重建設機械分解組立輸送費  | トラッククレーン200t, 往復            | 回  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 街路工事 |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|---------------|------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |      | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 仮設材運搬費        |      |    | t  |        | 401          |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |      |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費          |      |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |      |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| （現場原価）        |      |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価          |      |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |      |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格          |      |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |      |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事費計          |      |    | 式  |        | 1            |                 |    |
|               |      |    |    |        |              |                 |    |