

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		3			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		6			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:埴質土	m3		3			
集排水ホースリング工		式		1			
ホースリング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	m		210			
ホースリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		190			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		400		
ホーリング仮設機材		回		2		
足場		空m3		20		
孔口処理工		式		1		
孔口処理		箇所		2		
流末処理工		式		1		
流末処理	管径・管種類:高密度ポリエチレン管(ダブル)φ150	m		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事(2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		