

工事数量総括表(本01)

工事名	R3企総管 川口エネミュー 第2駐車場護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
床掘り		m3		300			
埋戻し		m3		50			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		250			
残土等処分		m3		250			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		120			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3企総管 川口エネミュー 第2駐車場護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎工		式		1			
現場打基礎 (1号基礎コンクリート)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:70cm	m		22			
現場打基礎 (2-1号基礎コンクリート)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:70cm	m		7			
現場打基礎 (2-2号基礎コンクリート)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:70cm	m		19			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工		式		1			
階段ブロック張		m2		47			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
平ブロック張	ブロック規格:各種,ブロック規格(各種の場合):350mm	m2		42			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11			
護岸付属物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3企総管 川口エネミュー 第2駐車場護岸整備工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:360cm,天端幅:360cm,高さ:20cm	m2		90		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断 (平張コンクリート部)	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		20		
舗装版切断 (アスファルト部)	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7		
舗装版破碎 (アスファルト舗装)	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1,240		
処分費 (汚泥)		m3		0.1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		85		
付帯施設撤去工		式		1		
ベンチ撤去		基		2		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 企総管 川口エネミュー 第2駐車場護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		62			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		62			
現場発生品運搬	発生材種類:案内板、石碑	回		2			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう (大型土のう)		袋		36			
防水シート張		m2		216			
土のう (標準土のう)		袋		58			
処分費等 (廃プラ)		t		0.7			
道路修繕		式		1			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3企総管 川口エネミュー 第2駐車場護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:落とし込み鎖付き, T-14, 600×600	枚		2			
蓋	蓋種類:落とし込み鎖付き, T-2, 600×600	枚		1			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1,100m,作業区分:コンクリート建込	m		94			
車止めボス工 (可動式柵)		式		1			
車止めボス	車止めボス径:114.3mm,車止めボス長さ:700mm	本		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3企総管 川口エネミュー 第2駐車場護岸整備工事			事業区分 工事区分	河川改修 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
車止めポスト (端部)	車止めポスト径:114.3mm, 車止めポスト 長さ:700mm	本		1			
防護柵基礎工 (転落防止柵)		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		54			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		34			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		122			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3.4			
防護柵基礎工 (可動式柵)		式		1			
基礎材 (支柱部)	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.1m	m2		3			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		15			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3企総管 川口エネミュー 第2駐車場護岸整備工事			事業区分 工事区分	河川改修 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.6			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		105			
道路付属施設撤去工		式		1			
車止めポスト撤去		本		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採		本		43			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 企総管 川口エネミュー 第2駐車場護岸整備工事	事業区分 工事区分	河川改修 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
処分費等 (木材)		t		4.3		
処分費等 (根株)		t		12		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		