

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R3馬土 国道438号 美・木屋平川上 擁壁工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		12.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		41.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		70.000		
法面工		式		1.000		
アンカー工		式		1.000		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:4本	式		1.000		
削孔(アンカー)	削孔長:31.7m, 杭径:90mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		32.000		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・ 頭部処理(アンカー)	アンカー鋼材数量:36.5m	本		4.000		
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト W/C≦47.5%, 圧縮強度:24N/mm2	m3		0.600		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ホーリングマシン移設		回		1.000		
足場(アンカー)		空m3		83.000		
軽量盛土工		式		1.000		
軽量盛土工		式		1.000		
軽量盛土	設計一軸圧縮強さ:quk=800kN/m2	m3		874.000		
保護壁工		m2		177.000		
敷網材敷設工	φ3.2×100×100(HDZ35)	m2		893.000		
遮水シート	t=1.0mm	m2		132.000		
防水シート敷設工	t=1.0mm+10.0mm	m2		284.000		
定着材	配管用炭素鋼管(HDZ55)	本		32.000		
水抜パイプ	管径・管種類:φ150	m		34.000		
中詰碎石	石材:C-30	m3		4.000		
調整コンクリート		m3		1.100		
保護コンクリート		m3		2.700		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		59.000		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		63.000		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3		10.000		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		8.000		
基面整正		m2		16.000		
場所打擁壁工 2号重力式擁壁		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.8m,コンクリート規 格:18-8-40(高炉),養生費:一般養 生 コンクリート夜間割増:無1	m3		24.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		65.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		4.000		
ガードレール補強筋	SD345 D13	箇所		10.000		
場所打擁壁工 1号台コンクリート		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		58.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		27.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		107.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		20.000		
場所打擁壁工 2号台コンクリート		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:9.8m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		113.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		77.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		77.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		12.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		40.000		
すべり止め筋	鉄筋長:L=1.9m, 規格:鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	本		17.000		
場所打擁壁工 受圧版部		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.3m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		47.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.540		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.860		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		37.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		37.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		7.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		16.000		
箱抜き管	管径・管種類:VU-125	m		4.300		
裏石積	厚さ:t=200	m2		26.000		
場所打擁壁工 軽量盛土部基礎		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ- ート開削増:無し	m3		31.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		37.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		33.000		
基礎碎石	石材:RC-40	m3		6.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類: φ150	m		20.000		
中詰砕石	石材:C-30	m3		2.000		
場所打擁壁工 小口止め		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6.3m,コンクリート規 格:18-8-40(高炉),養生費:一般養 生,コンクリート夜間割増:無し	m3		12.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		49.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		49.000		
排水構造物工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		11.000		
管渠工		式		1.000		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:重圧管 φ600	m		8.000		
散水防止工	コルゲートフェーム 800×750 t=1.6	m		1.000		
付帯工		式		1.000		
既設アカー接続工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アンカー接続		基		4.000		
補間コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 BBoN	m3		88.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満	m		18.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
土のう	大型土のう:製作, 設置	袋		144.000		
土のう	大型土のう:撤去	袋		144.000		
土のう処分 運搬・処理費		回		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	(B)	人日		100.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費	軽量盛土	台		10.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		