

見積参考資料

工事名 R3阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 ブロック製
作工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	阿南1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R3阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 ブロック製作工事 (1)	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
突堤・人工岬		式	1				
消波工		式	1				
消波ブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):六脚ブロック,ブロック種類(実質量):3.414t	個	446				単 1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
役務費		式	1				
借地料 富岡港辰巳地区野積場	借地面積:2,570m2,日数:120日	式	1				内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	借地料 富岡港辰巳地区野積場	借地面積:2,570m2, 日数:120日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力)		m2	2,570				単 3号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):六脚ブロック,ブロック 種類(実質量):3.414t	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下,鋼製型枠 異形 ブロック10t未満,18-8-40(高炉),1.48m 3を超え1.61m3以下,8.12m2を超え9.	個	100				
	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10,一般構造物,10t未満,無, 無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満 含む),補正無(一般構造物)	t	1.327			単 2号	
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	借地料(m2入力)	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

