

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 国道 4 3 8 号 神・神領 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		370			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		370			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕 上り厚:200mm	m2		953			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシャー RC-30, 仕 上り厚:100mm	m2		201			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシャー RC-30, 仕 上り厚:100mm	m2		102			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		953			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 国道 4 3 8 号 神・神領 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		953			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		700			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		201			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2		102			
薄層カー舗装工		式		1			
薄層カー舗装	舗装色:緑,規格・仕様:RPN-301	m2		24			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		85			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		352			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 国道 4 3 8 号 神・神領 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグメント 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		129			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグメント 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		51			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		22			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1,426			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 国道 4 3 8 号 神・神領 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		71		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		71		
汚泥処分			m 3		0. 03		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]