

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 3 徳土 檜洲急傾斜 勝・三溪 急傾斜地崩壊防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		1,300.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,300.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		1,300.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		1,300.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		190.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,300.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,300.000		
残土等処分		m3		1,300.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		