見積参考資料

工事名 R3三土 出口太刀野線 東·西庄 舗装工事(1)

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計内訳書(本01)

工事名 R 3 三土 出口太刀野線 東・	名 R3三土 出口太刀野線 東・西庄 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
舗装打換え工								
		式	1					
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm						単 1号	
		m	19					
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 2号	
		m2	2, 130					
殼運搬	殼種別:舗装版破砕						単 3号	
		m3	107					
殼処分	殻種別:アススアァルト殻						単 4号	
		m3	107					
殼処分	殼種別:建設汚泥						単 5号	
		m3	0.1					
不陸整正	補足材有,M-30,平均t-40mm						単 6号	
		m2	2, 130					
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚: Omm, 平均幅員:3.0m超	5					単 7号	
		m2	2, 130					
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員	В						単 8号	
		人日	60					

設計内訳書(本01)

工事名 R 3 三土 出口太刀野線 東・西庄 舎	工事名 R 3 三土 出口太刀野線 東・西庄 舗装工事(1)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
and the Err free		式	1				
工事原価							
611.75 ***		式	1				
一般管理費等							
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
旧負 忧観及 い地力 旧負 忧餓							
工事費計		式	1				
1		_b					
		式	1				

	単価使用年月 歩掛適用年月	2021. 10 2021. 10			
	1 次単価	121		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:5 Omm 単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用				
	m	1			
合計					
単価					円/m

	1 次単価表						2021. 10 2021. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 2号	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	<u>r</u>	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 殻運搬		殼種別:舗装版破砕	1	単価			
名称・	規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬		舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,7.5km以下,全ての 費用	m3	1			
合計	}						
単作	西						円/m3

1次単価表						2021. 10 2021. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 4号	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 9号
合計						
単価						円/m3

1次単価表						2021. 10 2021. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	殼種別:建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) 合計		m3	1			単 10号
単価						円/m3

1 次単価表						2021. 10 2021. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 不陸整正	補足材有, M-30, 平均t=40mm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,39mm以上44mm未満,粒度調整砕石 M-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円/m2

	1 次単価表						
	1 次 半 侧 衣						
単 7号 表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 単位 m2 単位数量					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度アスコン(13),7 ゚ライムコート PK-3,全ての費用						
		m2	1				
合計							
 単価						円/m2	

1次単価表						2021. 10 2021. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 8号 交通誘導警備員	В	単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						単 11号
		人目	1			
승카						
単価						円/人目

2次単価表						2021. 10 2021. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 9号 処分費(m3)		単位	m3	単位数量	労務調整係数 100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻		m3	100			
合計						
単価						円/m3

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号 処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘到	五	
処分費 建設汚泥		m3	100					
合計								
単価						円/m3		

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月	2021. 10 2021. 10 1. 000-00000 0. 0 0 単価		
単 11号 交通誘導警備員B		単位	人目	単位数量	労務調整係数 1			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B								
		人						
諸雑費(まるめ)								
		式	1					
合計								
単価						円/人日		

機労材集計リスト (機械)

工事名	R3三土 出口太刀野線 東・西庄 舗装工事(1)								
単価コード	名 称	規格	単位	数量	金額	摘要			
L001010003	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	6. 386	39, 383				
L001050002	ロート゛ローラ[マカタ゛ム]	運転質量10~12t	B	1. 162	5, 878				
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	Ħ	2. 875	14, 547				
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	Ħ	1. 125	35, 997				
M000301005	タ゛ンプ トラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	4. 658	95, 016				
M000701015	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブ`レート` 幅3. 1m	供用日	1. 657	30, 309				
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1. 729	23, 493				
M001161010	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレト 後φ56cm	供用日	0. 083	450				
	合計額				245, 073				

見積単価一覧表

工事名	R3三土 出口太刀野線 東·西庄 舗装工事(1)						
名称	規格	単位	単価	備考			
処分費	アスファルト殻	m3	2,900	運搬距離 L=7.2km			
処分費	建設汚泥	m3	14,000				

			数 量	k 総 括 表				No.	1
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	摘	要
道路修繕									
	舗装工								
		舗装打換え工							
			舗装版切断	アスファルト舗装版,t=15cm以下 (5cm)	m	18.8	19	起終点+町道	すり付け
			舗装版破砕	アスファルト舗装版,t=15cm以下 (5cm)	m2	2132. 9	2130	平均W=7.23	m*L=295
			殼運搬	舗装版破砕	m3	106.6	107		
			殼処分	アスファルト殻	m3	106.6	107		
			殼処分	建設汚泥	m3	0.02	0.1		
			不陸整正	補足材有, M-30, 平均t=40mm	m2	2132. 9	2130	平均W=7.23	m*L=29
			表層	再生密粒度AS混合物(13), t=50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	2132. 9	2130	平均W=7.23	m*L=295
	仮設工								
		交通管理工							
			交通誘導警備員	В	人日	60	60		