質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和3年10月4日

工事名：R3企工 吉野川北岸工業用水道 排泥弁室浸水対策他工事
工事箇所：板野郡松茂町長岸

番号	質問事項	回答
1 直接仮設	外部足場は泥土池建屋のみで 40m2 という認識でよいでしょうか。	外部足場の設置は、泥土池建屋のみで計画しています。
2 ユニット及びその他	設計時の防水板のメーカーはどこでしょうか。	設計時に、次の3者から防水板の見積もりを取っています。 株式会社オカムラ 株式会社オオタ 株式会社秦商事
3 外壁改修	図面番号 A-05 グラウトモルタル圧入部は駆動室からの型枠のみでよいですか、または工事内訳書に土工はありませんが外部配管部まで掘削し両面型枠でしょうか。	グラウトモルタルの圧入は、駆動室からの型枠のみで計画しています。
4 外壁改修	工事内訳書には高圧水洗浄の項目はないので外壁は水洗いしないという認識でよいでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。外壁の水洗いは、現場の状況に応じて、設計変更の協議の対象とします。
5 ユニット及びその他	図面番号 A-16、A-17 アスファルト舗装補修 階段下部は締固めが困難なため土間コンクリートに変更可能でしょうか。	現場の状況に応じて、アスファルト舗装を土間コンクリートに設計変更することは可能です。