

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1			
台座コンクリート打換工		式		1			
無収縮モルタル		m3		0.5			
型枠		m2		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
清掃・水洗い		m2		729			
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2		729			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
素地調整	素地調整種類:3種ケレンC(動力工具と 手工具の併用)	m2		729			
下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(1層) ス プレー, 塗装箇所:車道橋, 塗装回数:1 回	m2		729			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:車道橋 , 塗装回数:2回	m2		729			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:車道橋, 塗装回数:1回	m2		729			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:車道橋, 塗装回数:1回	m2		729			
橋梁塗装工		式		1			
清掃・水洗い		m2		4			
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2		4			
素地調整	素地調整種類:3種ケレンC(動力工具と 手工具の併用)	m2		4			
中塗		m2		4			
上塗		m2		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		0.3			
運搬処理工		式		1			
収集運搬	塗膜くず, 防護服等	式		1			
塗膜処分	種別:塗膜くず	t		1.9			
塗膜処分	種別:防護服等	t		0.1			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊足場	主体足場+中段足場+朝顔	m2		300			
シート張り防護工		m2		300			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
板張防護工		m2		300			
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	環境条件橋梁路面からの足場材搬入 ・搬出, 極小面積補正: 無, 供用2ヶ月	m2		300			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		6			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
保護具等費用	塗膜除去工施工時	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			