

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 明神川 鳴・瀬戸明神 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		80			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
残土等処分		m3		120			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		200			
埋戻し	土質:土砂	m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 明神川 鳴・瀬戸明神 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		80			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号重力式擁壁 W/C≦60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		18			
重力式擁壁 2号重力式擁壁 W/C≦60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4			
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		3			
場所打擁壁工 コンクリート護岸擁壁		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		140			
コンクリート W/C≦60%	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高 さ:0m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		69			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.21			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		7			
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 明神川 鳴・瀬戸明神 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		180			
場所打擁壁工 1号嵩上げ擁壁		式		1			
コンクリート W/C≤60%	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.35m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		0.4			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.004			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		1			
削孔		孔		8			
付帯道路工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		65			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		65			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 明神川 鳴・瀬戸明神 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		136			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		65			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
建設汚泥運搬処理		m3		0.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 明神川 鳴・瀬戸明神 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費	(諸経費対象外)	式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

