

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 嵯峨川 佐・下 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
堤防除草(複合)	河道内	m2		5,800			
運搬(堤防除草)		千m2		5.8			
除草処分		t		12			
除根		m2		5,800			
草根処分		t		174			
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 嵯峨川 佐・下 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河床等掘削		m3		1,200			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,400			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,400			
残土等処分		m3		1,400			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		140			
土のう		袋		14			
廃プラ処分		t		0.4			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: :設置・撤去	m2		307			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 嵯峨川 佐・下 河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版	m2		99		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		10		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		
舗装版復旧		m2		99		
仮水路工		式		1		
ヒューム管	管規格:各種	m		12		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		88		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 嵯峨川 佐・下 河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		53		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 嵯峨川 佐・下 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			