

工事数量総括表(本01(森清))

工事名	R 3 三土 森清地すべり 東・森清 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		1		
盛土工		式		1		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		4		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40		
残土等処分		m3		40		
山腹水路工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01(森清))

工事名	R 3 三土 森清地すべり 東・森清 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		40		
基面整正		m2		60		
現場打水路工		式		1		
現場打ち水路 1号水路		m		83		
現場打ち水路 2号水路		m		0.9		
現場打ち水路 3号水路		m		0.9		
現場打ち水路 4号水路		m		0.7		
現場打床版 1号床版		m		0.9		
現場打床版 2号床版		m		1		

工事数量総括表(本01(森清))

工事名	R 3 三土 森清地すべり 東・森清 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打床版 3号床版		m		0.9		
現場打床版 4号床版		m		1.1		
現場打床版 5号床版		m		0.7		
平張コンクリート		式		1		
平張コンクリート		m2		46		
既設帯工調整		式		1		
既設帯工調整		箇所		4		
石積工		式		1		
石積	t=200	m2		40		
転落防止柵工		式		1		
転落防止柵 標準部		m		28.8		

工事数量総括表(本01(森清))

工事名	R 3 三土 森清地すべり 東・森清 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
転落防止柵 床版部		m		0.9		
転落防止柵 既設転用		m		13.6		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		16		
排水構造物撤去工		式		1		
コルゲートフレーム撤去		m		85.4		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:コルゲートフレーム	回		4		
処分	コルゲートフレーム	m3		4		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01(森清))

工事名	R 3 三土 森清地すべり 東・森清 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設置	エントレスタイラー式, 支間長91m	基		1		
ケーブルクレーン運搬	コンクリート	m3		26		
ケーブルクレーン運搬	土砂他	m3		98		
工事用道路工		式		1		
特装車運搬		箇所		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01(森清))

工事名	R 3 三土 森清地すべり 東・森清 山腹水路工事（難工事評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			