

令和3年度

広域農道整備事業

R3三好 広域 阿讃三好 三野路床工事（県債）

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

西部総合県民局農林水産部（三好）

R 3 三耕 広域 阿讃三好 三野路床工事（県債）

数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削	土砂(片切掘削)	m ³	1,368.000	
掘削	岩(片切掘削)	m ³	162.000	
掘削	土砂(オープン掘削)	m ³	302.000	
掘削	岩(オープン掘削)	m ³	178.000	
(2) 路体盛土工				
流用土路体	B<1.0m	m ³	1.000	
流用土路体	1.0≦B<2.5m	m ³	44.000	
流用土路体	2.5≦B<4.0m	m ³	3.000	
(3) 路床盛土工				
流用土路床	構造物周辺	m ³	5.000	
流用土路床	1.0≦B<2.5m	m ³	31.000	
流用土路床	2.5≦B<4.0m	m ³	18.000	
(4) 作業残土処理工				
土砂等運搬		m ³	2,087.000	
作業残土処理		m ³	2,087.000	
2. 法面工				
(1) 作業土工				
法面整形	土砂	m ²	985.000	
法面整形	岩	m ²	300.000	
(2) 植生工				
植生マット	肥料袋付・人工張芝付(二重衂ト)	m ²	1,401.000	
3. 擁壁工				
(1) 作業土工				

R 3 三耕 広域 阿讃三好 三野路床工事 (県債)

数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
床掘り	土砂	m ³	531.000	
床掘り	岩	m ³	63.000	
埋戻	構造物周辺	m ³	34.000	
埋戻	B<1.0m	m ³	15.000	
基面整正		m ²	11.000	
締固め・敷均し		m ³	484.000	
(2)補強土壁工	1号補強土壁			
材料費		m ²	55.000	
壁面材組立工		m ²	55.000	
天端組立工		m	26.000	
暗渠排水		式	1.000	
(3)補強土壁工	2号補強土壁			
材料費		m ²	162.000	
壁面材組み立て工		m ²	162.000	
天端組立工		m	44.000	
暗渠排水		式	1.000	
(4)小型擁壁工				
舗装止壁	200×400	m	35.900	
4. 路面排水工				
(1)作業土工				
床掘り	土砂	m ³	3.000	
床掘り	岩	m ³	2.000	
埋戻		m ³	3.000	
基面整正		m ²	72.000	
埋め戻しコンクリート		m ³	1.800	

R 3 三耕 広域 阿讃三好 三野路床工事 (県債)

数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)集水樹工				
集水樹	1号集水樹	箇所	1.000	
(3)横断側溝	3号横断配水工			
型枠		m ²	7.600	
コンクリート		m ³	0.800	
基礎砕石	計上する	m ²	2.800	
目地板	計上する	m ²	1.000	
鋼製蓋		m	4.000	
ふとんかご		m	2.000	
樹脂管設置	φ300	m	4.400	
(4)取合側溝				
2号取合側溝		箇所	1.000	
(5)側溝工	L型側溝			
L型側溝		m	110.000	
5. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
ガードレール	塗装品C-4E	m	70.000	
6. その他				
(1)準備費				
共通仮設 (積上げ)				
準備費				
伐開・除根		ha	0.095	
木根等処分	根株	空m ³	16.000	
木根等処分	木くず	空m ³	69.000	
運搬 (伐開、除根、除草)		空m ³	85.000	

R 3 三耕 広域 阿讃三好 三野路床工事（県債） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
平板載荷試験		回	2.000	