

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南小松島線 小・立江 水管橋工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
鋼橋上部		式		1			
工場製作工		式		1			
材料費		式		1			
原材料費		式		1			
購入品費		式		1			
副資材費		式		1			
製作費		式		1			
直接労務費		式		1			
間接労務費		式		1			
間接労務費		式		1			
工場塗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南小松島線 小・立江 水管橋工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
メッキ		t		3.9			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
鋼橋上部		式		1			
工場製品輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送費		式		1			
鋼橋架設工		式		1			
架設工		式		1			
架設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南小松島線 小・立江 水管橋工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
地組工		式		1			
歩廊据付工		m		14			
防護柵等据付工		m		14			
支承アンカーボルト削孔・定着工		孔		8			
橋梁下部		式		1			
橋台工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		160			
埋戻し	土質:粘性土	m3		130			
基面整正		m2		16			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南小松島線 小・立江 水管橋工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
既製杭工		式		1			
鋼管杭 A1	鋼管径(杭径):400mm, 鋼管長さ(杭長):14m	本		4			
鋼管杭 A2	鋼管径(杭径):400mm, 鋼管長さ(杭長):14.5m	本		4			
橋台躯体工		式		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クワッシュラン40~0, 敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下	m2		16			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		16			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		10			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		19			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		57			
無収縮モルタル		m3		0.02			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南小松島線 小・立江 水管橋工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.82		
機械式鉄筋定着工法	D13	箇所		24		
機械式鉄筋定着工法	D16	箇所		12		
足場	安全ネット:無し	掛m2		52		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
鋼矢板 A1	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 10m, 鋼矢板打込長:9.5m, 平均鋼矢板 引抜長:9.5m	枚		50		
鋼矢板 A2	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 11m, 鋼矢板打込長:10.5m, 平均鋼矢 板引抜長:10.5m	枚		50		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方 法:作業時排水	日		20		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南小松島線 小・立江 水管橋工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		15			
道路改良		式		1			
排水構造物工 1号線配管		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		160			
埋戻し	土質:砂	m3		50			
砂		m3		50			
埋戻し	土質:砂質土	m3		70			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:砂質土	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
管渠工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南小松島線 小・立江 水管橋工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管2種	m		25			
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:直管, 管径:200~400mm	m		105			
FRP製曲管		個		5			
塩ビ管用離脱防止金具		個		10			
FRP製T字管		個		6			
給水栓		箇所		4			
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工		箇所		10			
管明示シート		m		105			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南小松島線 小・立江 水管橋工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 油圧式杭圧入引抜機		台		2			
重建設機械分解組立輸送費 中掘機		回		1			
重建設機械分解組立輸送費 55tクローラークレーン		回		1			
仮設材運搬費 H形鋼		t		2.2			
仮設材運搬費 敷鉄板		t		20.9			
仮設材運搬費 鋼矢板		t		63			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
(現場原価)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南小松島線 小・立江 水管橋工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			