

見積参考資料

工事名 R3那土 国道193号 那賀・平谷 落石対策工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2				単 1号
残土等処分		m3	2				単 2号
法面工		式	1				
法面吹付工		式	1				
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2	252				単 3号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 4号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:礫質土	m3	4				単 5号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	4				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	10				単 7号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種 300B	m	18				単 8号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	36				単 9号
落石雪害防止工		式	1				
落石防止網工		式	1				
ロックネット(ボケット式)		m2	522				単 10号
ロープ 伏工		m2	72				単 11号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	6				単 12号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	19				単 13号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	5				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6				単 15号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6				単 16号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 17号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 18号
殻処分	殻種別:建設汚泥	t	0.02				単 19号
仮設工		式	1				
防護施設工		式	1				
仮設防護柵	設置	m	64				単 20号
運搬設備工		式	1				
モノレール架設・撤去		m	170				単 21号
モノレール運転		日	5				単 22号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	20				単 23号
交通誘導警備員	B	人日	20				単 24号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	7				単 25号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュアン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	7				単 26号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2	7				単 27号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7				単 28号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	18				単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	m2	1			単 30号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種 300B	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300B 300×400×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュヤン	m	1			単 31号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	枚	1			単 32号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	ロックネット(ポケット式)		単位	m2	単位数量	522	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ 設置		線径 3.2mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	m2	522			単 33号	
アンカー設置		岩盤用, 岩盤用 D32mm×長1000mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	15			単 34号	
アンカー設置		土中用, 羽根付アンカー 径25mm×長1500mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	14			単 35号	
アンカー設置		岩盤用, 岩盤用 D22mm×長1000mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	1			単 36号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 2.5m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	2			単 37号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 3.0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	3			単 38号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 3.5m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	2			単 39号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 4.0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	1			単 40号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 2.5m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	2			単 41号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 3.0m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	2			単 42号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 3.5m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	1			単 43号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 4.0m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	2			単 44号	

單僱使用年月	2021. 09
步掛適用年月	2021. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 12 -

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ロープ 伏工		単位	m2	単位数量	72	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m2	72			単 45号	
斜面整理工			m2	72			単 46号	
ワイヤーロープ 張り 3*7 12 φ			m	108			単 47号	
ワイヤーロープ 張り 3*7 12 φ			m	102			単 47号	
ワイヤーロープ 張り 3*7 12 φ			m	136			単 47号	
ワイヤーロープ 張り 3*7 12 φ			m	102			単 47号	
岩部用セメントアンカーA・B設置 D22 (M20)*1000			本	4			単 48号	
岩部用セメントアンカーA・B設置 D22 (M20)*1500			本	83			単 49号	
十字クリップ 取付 12 φ 用			個	20			単 50号	
十字アンカークリップ 取付 12 φ 用			個	9			単 51号	
現場内小運搬費 2*2-0. 5*12型			m2	72			単 52号	
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ロ-7° 伏工		単位	m2	単位数量	72	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 53号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49.4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 54号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 55号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻処分	殻種別:建設汚泥	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 56号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	仮設防護柵	設置	単位	m	単位数量	64	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網設置 3.2φ×50×50			m2	160			単 57号	
ワイヤーロープ 張り 3*7 12φ			m	256			単 47号	
落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm			m2	160				
落石防止網部材 ロープ 径12			m	288				
落石防止網部材 ワイヤークリップ 径12用			個	128				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	モノレール架設・撤去		単位	m	単位数量	170	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路線選定 (傾斜区分:30度以上)			m	170			単 58号	
架設 (傾斜区分:30度以上)			m	170			単 59号	
撤去 (傾斜区分:30度以上)			m	170			単 60号	
モノレール 動力車賃料 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内			台	1				
モノレール 土木用平台車賃料 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内			台	1				
モノレール ポイント賃料 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内			台	1				
モノレール レール賃料 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内			m	170				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	モ/レール運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1.2号			L	9.1				
普通作業員			人					
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 61号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 62号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 63号	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリート吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(コンクリート吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300B 300×400×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 636				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	金網・ロープ 設置	線径 3. 2mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 φ3. 2			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	アンカー設置	岩盤用, 岩盤用 D32mm×長1000mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	アンカー設置	土中用, 羽根付アンカー 径25mm×長1500mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	アンカー設置	岩盤用, 岩盤用 D22mm×長1000mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 2. 5m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2. 5m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3. 0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3. 0m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3. 5m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3. 5m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 4. 0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=4. 0m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 2. 5m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2. 5m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3. 0m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3. 0m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3. 5m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3. 5m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 4. 0m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=4. 0m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	材料費		単位	m2	単位数量	72	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーロープ 3*7 ZA/0 12 φ (割増有1. 05) 縦ロープ			m	108				
ワイヤーロープ 3*7 ZA/0 12 φ (割増有1. 05) 横ロープ			m	136				
ワイヤーロープ 3*7 ZA/0 12 φ (割増有1. 05) 縦補強ロープ			m	102				
ワイヤーロープ 3*7 ZA/0 12 φ (割増有1. 05) 横補強ロープ			m	102				
巻付ケリッパ 12 φ 用-800			本	204				
岩用セメントアンカー(B) D22 (M20)*1000			本	4				
岩用セメントアンカー(A) D22 (M20)*1500			本	78				
岩用セメントアンカー(B) D22 (M20)*1500			本	5				
主ロープ クリップ 12 φ 用 50*95			個	20				
主ロープ アンカークリップ 12 φ 用 50*95			個	9				
補助ロープ クリップ (大) 4. 0t*109			個	116				
補助ロープ クリップ (小) 3. 2t*90			個	221				

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	材料費		単位	m2	単位数量	72	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚ネット φ 3. 2*42*30			m2	4				
結合コイル φ 3. 2*50*300			個	12				
ピンアンカー φ 13*500			本	16				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	斜面整理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ワイヤーロープ 張り 3*7 12φ		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	岩部用セメントアンカーA・B設置 D22 (M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
空気圧縮機[可搬・エンジン・スクリュ型] 排出ガス(第1次)7. 5～7. 8m3/min			日	0. 8			単 64号	
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量20kg級			日	0. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	岩部用セメントアンカー・B設置 D22 (M20) *1500		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
空気圧縮機[可搬・エンジン・スクリュ型] 排出ガス(第1次)7. 5～7. 8m3/min			日	1. 3			単 64号	
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量20kg級			日	1. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	十字クリップ 取付 12φ用		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	十字アンカークリップ 取付 12φ用		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	現場内小運搬費 2*2-0. 5*12型		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 再生資源化施設受入料金（無筋コンクリート殻）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 再生資源化施設受入料金（アスファルト殻）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	金網設置 3.2φ×50×50		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	路線選定 (傾斜区分:30度以上)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	架設 (傾斜区分:30度以上)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	撤去 (傾斜区分:30度以上)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1. 2号			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	空気圧縮機〔可搬・エンジン・スクユ型〕 排出ガス(第1次)7. 5～7. 8m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号			L	55				
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕 スクユ型 吐出量7. 5～7. 8m3/min			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 落石対策工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	0.015	92	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0.024	119	
L001090005	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動]	スクリュー型 吐出量7.5～7.8m3/min	日	18.886	49,672	
L001180001	タンバ 及びランマ	質量 60～80kg	日	0.162	102	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.648	5,782	
M000301002	タンブトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.211	1,516	
M000301005	タンブトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.764	15,577	
M000603003	さく岩機 [ハンドトリル(空圧式)]	質量20kg級	日	11.109	9,765	
M000701015	モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	0.023	419	
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.024	324	
M000804001	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.034	51	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.178	91	
M000807001	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.075	25	
M001161010	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.083	450	
	合計額				83,985	

見積単価一覧表

工 事 名	R 3 那 土 国 道 1 9 3 号 那 賀 ・ 平 谷 落 石 対 策 工 事			
名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
巻付グリップ	φ12用-800	本	1,630	
岩用アンカー（B）	D22(M20)*1000	本	4,450	
岩用アンカー（A）	D22(M20)*1500	本	6,670	
岩用アンカー（B）	D22(M20)*1500	本	6,480	
ピンアンカー	φ13*500	本	460	
処分費	建設発生残土	m ³	1,500	運搬距離L=13km
処分費	コンクリート殻（無筋）	m ³	1,600	運搬距離L=47km
処分費	アスファルト殻	m ³	1,600	運搬距離L=47km
処分費	建設汚泥	t	11,000	
モノレール 動力車賃料	500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内	台	454,000	
モノレール 土木用平台車	500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内	台	120,000	
モノレール ポイント賃料	500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内	台	31,600	
モノレール レール資材賃料	500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内	m	3,000	

数 量 総 括 表							No. 1
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	摘 要
道路保全							
	土工	作業土工	床 掘	床掘B(小規模):土砂	m ³	10	道路部
			埋 戻	上記以外(小規模):土砂 締固有	m ³	4	道路部
			〃	タンパ締固	m ³	4	道路部
			構造物土工	基面整正:礫質土(土砂)	m ²	10	
		残土処理工	残土等処分	礫質土(変化率C=0.90)	m ³	2	地山掘削・床掘部
	法覆工	吹粋工	コンクリート吹付	道路部 t=10cm	m ²	252	垂直高45m以下
	構造物取壊工	構造物取壊工	Co構造物取壊	無筋構造物	m ³	6	
			殻運搬(無筋構造物)	機械積込 運搬距離20km	m ³	6	W=22.33ton
			殻運搬(As舗装盤破碎)	機械積込 騒音対策不要	m ³	1	W= 0.7ton
			建設汚泥		t	0.02	
	仮設工	仮設防護柵工	仮設防護柵	H=2.00m	m	64	落石対策時
			金 網	Z-Gs2 幅2.5m φ3.2*50*50mm	m ²	160	
			ワイロープ°	3*7 G/O 12φ	m	288	
			ワイヤクリップ°	12φ用	個	128	
		仮設モノレール工	仮設モノレール		m	170	落石対策時
	舗装工		不陸整正	補足材料無	m ²	7	
		路盤工	下層路盤	車道・路肩部 RC-40 t=150mm	m ²	7	1.4m未満
			上層路盤	車道・路肩部 RM-30 t=150mm	m ²	7	〃
		As舗装工	表 層	車道・路肩部 再生密粒As13 t=50mm	m ²	7	1.4m未満 PK-3
	区画線工						
	付属施設工	排水構造物工	PC U型側溝	道路縦断用 300*400	m	18	1号U型側溝
	落石防止工	落石防止網工	P式落石防止網	(4.0G型)	m	42	A=522.00m2
		落石予防工	ロープ伏工	(12型)	箇所	15	A=68.00m2
				(密着式12型)	箇所	1	A=4.00m2
	維持修繕工	舗装版破碎工	As舗装版破碎	舗装版破碎厚15cm以下	m2	5	障害物無 騒音振動対策不要
		舗装版切断工	As舗装版切断	As舗装切断15cm以下	m	19	

土 工 数 量 集 計 表

[illegible]

工 覆 法 数 量 集 計 表

工 覆 法 数 量 集 計 表

[illegible]

構造物取壊工 数量集計表

[illegible]

仮 設 工 数 量 集 計 表

[illegible]

鋪 裝 工 数 量 集 計 表

[illegible]

排水構造物工 数量集計表

[illegible]

落石防止工 数量集計表

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

種 別 : 仮設防護柵工



名 称	算 式	単 位	小 計	合 計
				L=64.0m
金 網	Z-Gs2 幅2.5m (1) 2.5×18.0	m2	45.00	
	φ3.2X50X50 (2) 2.5×17.0	m2	42.50	
	(3) 2.5×20.0	m2	50.00	
	(4) 2.5×9.0	m2	22.50	
	合計	m2		160.0
ワイヤロープ	3X7 G/0 12φ (1) 18.0×4+8.0	m	80.00	
	(2) 17.0×4+8.0	m	76.00	
	(3) 20.0×4+8.0	m	88.00	
	(4) 9.0×4+8.0	m	44.00	
	合計	m		288.0
ワイヤクリップ	12φ用 4×4×2 32個×4箇所	個	128	
	合計	個		128.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ロープ伏工 数量表（高耐久仕様） 1 2 型

品名	規格	単位	施工数量 5	施工数量 6	施工数量 7	施工数量 8	施工数量 9	施工数量 10	施工数量 11	施工数量 12	施工数量 合 計		使用数量 合 計	
施工面積	RFN-12型-ZA	m2	40.0	4.0	4.0	8.0	4.0	4.0	4.0	4.0	72.0			
縦ロープ	φ12 3×7 ZA/0	m	40.5	9.0	9.0	13.5	9.0	9.0	9.0	9.0	108.0	448.0	113.4	470.4
横ロープ		m	48.0	12.0	12.0	16.0	12.0	12.0	12.0	12.0	136.0		142.8	
縦補強ロープ	φ12 3×7 ZA/0	m	60.0	6.0	6.0	12.0	6.0	6.0	6.0	0.0	102.0		107.1	
横補強ロープ		m	60.0	6.0	6.0	12.0	6.0	6.0	6.0	0.0	102.0		107.1	
巻付グリッパ	12φ用-800	本	68.0	20.0	20.0	28.0	20.0	20.0	20.0	8.0	204.0		204.0	
岩用(A)セメントアンカー	D22(M20)×1000	本	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	
岩用(B)セメントアンカー		本	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0		4.0	
岩用(A)セメントアンカー	D22(M20)×1500	本	20.0	8.0	8.0	10.0	8.0	8.0	8.0	8.0	78.0	83.0	78.0	
岩用(B)セメントアンカー		本	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0		5.0	
主ロープクリップ	12φ用 50×95	個	5.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	20.0	29.0	20.0	
主ロープアンカークリップ	12φ用 50×95	個	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0		9.0	
補助ロープクリップ(大)	4.0t×109	個	47.0	10.0	10.0	17.0	10.0	10.0	10.0	2.0	116.0		116.0	
補助ロープクリップ(小)	3.2t×90	個	132.0	13.0	13.0	24.0	13.0	13.0	13.0	0.0	221.0		221.0	
厚ネット	φ3.2×42×30	m2								4.0	4.0		5.2	
結合コイル	φ3.2×50×300	個								12.0	12.0		13.0	
ピンアンカー	φ13×500	本								16.0	16.0		16.0	

注) ロープ使用数量にはロス率（+5%）を含む。（施工数量×1.05）

厚ネット使用数量にはロス率（+30%）を含む。（施工数量×1.3）

結合コイル使用数量にはロス率（+5%）を含む。（施工数量×1.05）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]