

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（中洲地区） 徳・新南福島 1 橋梁耐震補強工事（着手日指定型）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
落橋防止装置製作工		式		1			
製作加工 材料費		t		2.7			
製作加工 製作加工費		t		2.7			
溶融亜鉛メッキ処理	HDZ55	t		2.7			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
（工場製作原価）		式		1			
橋梁保全工事		式		1			
工場製品輸送工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（中洲地区） 徳・新南福島 1 橋梁耐震補強工事（着手日指定型）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
輸送工		式		1		
輸送		t		2.7		
橋梁付属物工		式		1		
落橋防止装置工		式		1		
落橋防止装置 A1橋台	材質規格(寸法等):ブロック型ゴム被覆チェーン	箇所		3		
落橋防止装置 A2橋台	材質規格(寸法等):連結ケーブル(PC鋼より線)	箇所		4		
落橋防止装置 A2橋台	材質規格(寸法等):横変位拘束装置	箇所		1		
落橋防止装置 A2橋台	材質規格(寸法等):水平力分担構造	箇所		11		
削孔 A1橋台, A2橋台, 横変位 横向き(基準)	削孔径:48mm, 削孔深さ:580mm	孔		75		
削孔(上向き) A1橋台, A2橋台 上向き(見積)	削孔径:32mm, 削孔深さ:230mm	孔		96		
アンカー(落橋防止) A1橋台, A2橋台, 横変位 横向き, 下向き(基準)	アンカー 規格:D38×690	本		75		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（中洲地区） 徳・新南福島 1 橋梁耐震補強工事（着手日指定型）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アンカー（落橋防止） A1橋台, A2橋台 上向き（見積）	アンカーボルト規格:D22×295	本		96		
足場設置撤去	エキスパントメタル, シート張	式		1		
沓座拡幅工		式		1		
チッピング		m2		12		
削孔	削孔径:32mm, 削孔深さ:360mm	孔		168		
定着材充填	アンカー筋種類:鉄筋, 注入材材質:エポキシ樹脂	本		168		
無収縮モルタル	マスコン用	m3		2		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)（高炉）	m3		4		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		23		
型枠支保工		空m3		3		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16 ～ 25	t		1.58		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（中洲地区） 徳・新南福島 1 橋梁耐震補強工事（着手日指定型）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法 A1橋台	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物		1		
低圧注入工法 A1橋台・A2橋台・A2側上部工	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物		3		
断面修復工		式		1		
左官工法 A1橋台	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:無収縮モルタル, 鉄筋ケレン, 鉄筋防錆処理, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処	構造物		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（中洲地区） 徳・新南福島 1 橋梁耐震補強工事（着手日指定型）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		28			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全監視船		日		28			
技術管理費		式		1			
施工調査費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（中洲地区） 徳・新南福島 1 橋梁耐震補強工事（着手日指定型）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
（現場原価）		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			