

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 根固め工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		40			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		70			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工 間詰めコンクリート		式		1			
コンクリート		m3		6			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 根固め工事(1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		4		
根固め工		式		1		
根固めブロック工		式		1		
根固めブロック製作		個		45		
根固めブロック横取り		個		45		
根固めブロック積み		個		45		
根固めブロック運搬		個		45		
根固めブロック据付け		個		45		
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	袋		35		
間詰石工		m3		2		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 根固め工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工食用道路工		式		1			
整地		m2		150			
工食用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			
工食用道路盛土撤去		m3		50			
土のう		袋		45			
碎石舗装		m2		77			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		20			
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:各種	m		37			
作業ヤード整備工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 根固め工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設盛土		m3		70			
仮設盛土撤去		m3		70			
敷鉄板		m2		39			
土のう		袋		104			
発生品処分		式		1			
現場発生品運搬		回		1			
発生品処分		t		0.4			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 根固め工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		7			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			