

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 古宮地すべり 三・池田古宮 山腹水路工事 (難工事評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		40			
山腹水路工		式		1			
山腹集水路・排水路工		式		1			
山腹コレクターチューブ明暗渠		m		11			
取付水路		m		1			
落差工集水柵 1号		基		1			
落差工集水柵 2号		基		1			
落差工 1号		基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 古宮地すべり 三・池田古宮 山腹水路工事(難工事評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
落差工 2号		基		1			
張コンクリート		基		1			
平張コンクリート		m2		13			
止工		基		1			
石積		m2		34			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
処分費		m3		80			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 古宮地すべり 三・池田古宮 山腹水路工事(難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物取り壊し 石積		m3		7		
構造物取り壊し コンクリート構造物		m3		1		
殻運搬		m3		1		
殻処分		m3		1		
仮設工		式		1		
運搬工		式		1		
モノレール設置・撤去・運搬		m		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 古宮地すべり 三・池田古宮 山腹水路工事（難工事評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		