工事数量総括表

工事名	R3那土 国道193号他 (平谷2号橋他) 那賀・平谷他 橋梁 修繕工事 (担い手確保型) (着手日選択型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	概要
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m ² 以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m ²		450.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m ²		130.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m ³		35.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		35.000		
橋面防水工		式		1.000		
橋面防水	防水工種類:シート防水	m ²		586.000		
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m ²		83.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	m ²		83.000		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m ²		133.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均上下の厚50mm以下)	m ²		83.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超	m ²		133.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m ²		453.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		178.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		21.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		47.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セラテラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		10.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		15.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
伸縮継手工		式		1.000		
橋梁伸縮継手設置工		m		20.000		
橋梁用防護柵工		式		1.000		
橋梁用防護柵		m		160.000		
橋梁補修工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:4.78m3,材料種類:ポリアセメントモルタル,鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		5.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		5.000		
現場発生品運搬	発生材種類:既設高欄・伸縮装置	回		2.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A	人日		20.000		
交通誘導警備員	B	人日		60.000		
足場工		式		1.000		
足場	ハイブ吊り足場	m2		320.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		180.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3		11.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		11.000		
橋面防水工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋面防水	防水工種類:シート防水					
		m2		184.000		
舗装打換え工						
		式		1.000		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度7/57φ混合 物(20),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m 超					
		m2		184.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度AS混合物 (13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
		m2		184.000		
区画線工						
		式		1.000		
区画線工						
		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様 区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排 水性舗装:無し					
		m		54.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様 区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排 水性舗装:無し					
		m		15.000		
橋梁補修工						
		式		1.000		
橋梁地覆補修工						
		式		1.000		
目地充填工						
		式		1.000		
ひび割れ補修工						
		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:ポリアリ樹脂系注入材					
		構造物		1.000		
断面修復工						
		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリアリメントモルタル,鉄筋レ ン・鉄筋防錆処理:有り					
		構造物		1.000		
現場塗装工						
		式		1.000		
橋梁塗装工						
		式		1.000		
塗装塗替工						
		m2		76.000		
構造物撤去工						
		式		1.000		
運搬処理工						
		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
		m3		0.100		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
		m3		0.100		
仮設工						
		式		1.000		
交通管理工						
		式		1.000		
交通誘導警備員	B					
		人日		10.000		
足場工						
		式		1.000		
足場						
		m3		246.000		
直接工事費						
		式		1.000		
共通仮設						
		式		1.000		
共通仮設費						
		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費		台		2.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		31.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3		2.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
橋面防水工		式		1.000		
橋面防水	防水工種類:シート防水	m2		31.000		
舗装打換え工		式		1.000		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		31.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		31.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格:仕線区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		15.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満,材料種類:エポキシ樹脂系注入材	構造物		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類:エポキシ樹脂系注入材	構造物		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.07m3,材料種類:ポリアセリトモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		10.000		
足場工		式		1.000		
足場		m3		46.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		