

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 消波ブロック製作工事(1)				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
突堤・人工岬		式		1			
消波工		式		1			
消波ブロック工		式		1			
消波ブロック製作 18-8-40 BBoRN W/C≤60%	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):12t	個		190			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 消波ブロック製作工事 (1)	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン100t吊	回		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		