

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（1）（着手日選 択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
土砂等運搬 盛土用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		220			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		180			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180			
残土等処分		m3		180			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（1）（着手日選 択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		260			
埋戻し	土質：土砂	m3		80			
基面整正		m2		180			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 18-8-40 W/C≦60%	擁壁平均高さ：1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3		102			
排水構造物工		式		1			
管渠工		式		1			
1号暗管渠 No. 20+7.3 No. 20+19.0	鉄筋コンクリート台付管	m		7			
場所打水路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（1）（着手日選 択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
2号水路 18-8-25(20) W/C≦60%		m		68			
防護柵工		式		1			
防護柵基礎工		式		1			
鉄筋 SD345 D13		t		0.258			
復旧工		式		1			
復旧工		式		1			
4号坂路 No. 18+17.1付近	24-12-25(20) W/C≦55% 8-8-25(20) W/C≦60% 1	箇所		1			
4号坂路 No. 21+6.1付近	24-12-25(20) W/C≦55% 8-8-25(20) W/C≦60% 1	箇所		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（1）（着手日選 択型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		