

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		530			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
掘削	土砂, オープン掘削, 無し, 無し, 5000m3 未満	m3		550			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	式		1			
基面整正		式		1			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝	側溝規格:300*500	m		62			
1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝	側溝規格:300*600	m		24			
1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝	側溝規格:300*700	m		10			
3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝	側溝規格:300*600 T-25ﾌﾞﾙｯﾄ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	m		4			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵 基礎・調整ｺﾝ含む	柵規格:300*600*800 110° 開閉式細目ザラザラｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	箇所		9			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵 基礎・調整ｺﾝ含む	柵規格:300*600*1000 110° 開閉式細目ザラザラｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	箇所		2			
管渠工		式		1			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 1号街渠排水工	管規格:重圧管	箇所		9			
集水柵・マンホール工		式		1			
1号街渠排水柵		基		9			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		5			
復旧工		式		1			
復旧工		式		1			
3号重力式擁壁	1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉)W/C ≤60%, 基礎碎石有, 均しコン無, 一般養生	m3		3			
4号重力式擁壁	1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉)W/C ≤60%, 基礎碎石有, 均しコン無, 一般養生	m3		9			
5号重力式擁壁	2m以上5m以下, 18-8-40(高炉)W/C≤60%, 基礎碎石有, 均しコン無, 一般養生	m3		43			
2号土留壁		箇所		1			
階段工		箇所		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工		式		1			
歩道路盤工	RC-30, 100mm, 1層	m2		94			
表層(歩道) 一般部	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		62			
表層(歩道) 乗入部	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		32			
擦り付け舗装	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		130			
舗装復旧	料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m以上	m2		163			
町道舗装 路盤+基層+表層	RC-30 t=150mm, 再生粗粒度As t=50mm, 再生密粒度As t=50mm	m2		13			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック 標準部	ブロック規格:歩車道境界ブロック両面R B種 標準	m		53			
歩車道境界ブロック 標準水抜き部	ブロック規格:歩車道境界ブロック両面R B種 水抜きタイプ	m		5.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 徳島上那賀線 勝・中角 歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック テーパー部	ブロック規格:歩車道境界ブロック両面R テーパー部	m		5.4		
歩車道境界ブロック 乗入れ部	ブロック規格:歩車道境界ブロック片面R B種 乗入れ部	m		16		
L型側溝工		式		1		
1号ガッター		m		64		
2号ガッター		m		16		
道路附属施設工		式		1		
道路附属物工		式		1		
車線分離標	車線分離標規格:フーパーポール, 施工区分: 可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:1 0本以上30本未満	本		12		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 歩道工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員	B	人日	5				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				