

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 3 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
伸縮継手工 （夜間）		式		1.000		
鋼・コゑム製伸縮装置補修 伸縮量50mm（端部ユニット含む）	工種：補修, 伸縮装置本体型式：普通 型, 仕様：1車線相当, 伸縮装置本体材 料の計上：有り	m		24.300		
シール材	シリコン系, プライマー, バックアップ材	L		6.000		
殻運搬	殻種別：コンクリート（無筋）構造物とりこ わし	m3		4.000		
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3		4.000		
吊足場	両面朝顔, 板張防護	m2		65.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工 （夜間）		式		1.000		
現場発生品運搬 （スクラップ 控除含む）	発生材種類：既設伸縮装置	式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		15.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		60.000		
安全監視船 (夜間)		隻日		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		