

工 事 数 量 総 括 表

| 工事名 | R 3 波土 大里川 海・四方原 河川工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|---------|--------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 | | 式 | | 1.000 | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外) | m3 | | 120.000 | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 4.000 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 200.000 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 200.000 | | |
| 護岸基礎工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|---------|---------|------|----|
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 190.000 | | |
| 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:土砂 | m3 | | 100.000 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 40.000 | | |
| 基礎工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場打基礎 | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm | m | | 39.000 | | |
| 法覆護岸工 | | 式 | | 1.000 | | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | | 1.000 | | |
| コンクリートブロック積 | ブロック規格:練ブロック | m2 | | 155.000 | | |
| 胴込・裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石 RC-40 | m3 | | 82.000 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 5.000 | | |
| 護岸付属物工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 小口止 | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 幅:30cm, 高さ:420cm | ヶ所 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|---------------------------|----|--------|--------|------|----|
| 階段工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 石積(張)工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 石積 | 石材種類:玉石 | m2 | | 25.000 | | |
| 天端コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 5.000 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1.000 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工 | m3 | | 29.000 | | |
| コンクリート殻運搬・処分費 | | m3 | | 29.000 | | |
| 石積み取壊し | | m3 | | 26.000 | | |
| 石積み処分 | | m3 | | 26.000 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|-------------------------------|----|--------|---------|------|----|
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去 | m2 | | 423.000 | | |
| 土のう | | 袋 | | 38.000 | | |
| 水替工 | | 式 | | 1.000 | | |
| ポンプ排水 | 排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水 | 日 | | 10.000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | | 76.000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1.000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 工事原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1.000 | | |