

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 3 徳土 徳島引田線 藍・徳命 橋梁修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
伸縮継手工 (夜間)		式		1.000		
鋼・コ [®] M製伸縮装置補修 伸縮量50mm (端部ユニット含む)	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		32.400		
シール材	シリコン系,プライマー,バックアップ材	L		8.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		5.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5.000		
吊足場	両面朝顔,板張防護	m2		65.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工 (夜間)		式		1.000		
現場発生品運搬 (スクラップ 控除含む)	発生材種類:既設伸縮装置	式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		19.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		76.000		
安全監視船 (夜間)		隻日		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		