

R3阿耕 国附 那賀川今津 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
機械ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66、礫混じり土砂、鉛直下方	m	6.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ86、粘性土・シルト、鉛直下方	m	12.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ86、砂・砂質土、鉛直下方	m	28.000	
サウンディング及び原位置試験		式	1.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、礫混じり土砂	回	6.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、粘性土・シルト	回	6.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、砂・砂質土	回	28.000	
【サンプリング】	シワールサンプルリング	本	4.000	
解析等調査		式	1.000	
【既存資料の収集・現地調査】		業務	1.000	
【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】		業務	1.000	
【断面図等の作成（一般調査業務費）】		業務	1.000	
打合せ		式	1.000	
打合せ（地質調査用）	着手前・最終	回	2.000	
打合せ（地質調査用）	中間	回	1.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
電子納品版業務報告書作成	A-4, 1部	式	1.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
打合せ（調査旅費・交通費）		回	3.000	
2. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
資機材運搬		式	1.000	

R 3 阿耕 国附 那賀川今津 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
【現場内小運搬】	特装车運搬	ton	1.300	
3. 準備費				
(1) 準備費				
準備費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
【その他間接調査費】	調査孔閉塞, 2箇所	業務	1.000	
4. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場, 高さ0.3m以下	箇所	2.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1) 一括計上価格				
地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	2.000	