

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.9m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		789			
埋戻しコンクリート		m3		0.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		9		
型枠	型枠の種類:残存型枠	m2		200		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		79		
水抜 ^ハ イ ^テ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		263		
仮設工		式		1		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事 (1)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		