見積参考資料

工事名 R3徳土 徳島環状線 徳・住吉6 舗装修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

事名 R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
各修繕								
		式	1					
捕装工			-					
		式	1					
舗装打換え工		14	1					
		式	1					
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:75mm	14	1				単 1号	
			100					
汚泥処理		m	108				単 2号	
13700-1								
舗装版・防水層撤去~廃材運搬	舗装厚:75mm	m3	0. 19				単 3号	
品表版 约尔省版公 虎竹连城							4 37	
	殻種別:アスファルト殻	m2	400				単 4号	
饭 处刀							半 4万	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	撤去防水層	m3	30				ж	
廃プラスチック処分							単 5号	
	74 X % 1 1 1 1 2 2 1 1	t	2					
素地調整(1種ケレン)	遠心バキュームブラスト						単 6号	
		m2	400					
研掃材運搬処分	ケレンかす,研掃材						内 1号	
		式	1					
橋面防水	速乾接着剤,改質As塗膜系防水材						単 7号	
		m2	400					
基層	45mm, ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13)						単 8号	
		m2	400					
仮表層	30mm, 再生密粒度As (13), タックコートPK-4						単 9号	
		m2	400					

正事名 R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削~As殼運搬	切削厚40mm						単 10号
仮表層撤去		m2	400				
殼処分	殻種別:アスファルト殻						単 11号
		m3	16				
表層	40mm, ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13),速分解型タッ クコートPKM-T-Q						単 12号
		m2	400				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 13号
		m	100				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 14号
Tet 30		m	100				
反 設工							
		式	1				
仮区画線工							
/に 5才 元が頃	施工专注区公元。八八章 溶剂刑 组故, 从接区八, 中	式	1				W 15 B
仮区画線	施工方法区分:** (小)式 溶剤型, 規格·仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						単 15号
	施丁方法区分:ペイント式 添剤形 相核・仕様区公・破	m	100				単 16号
以戶四隊	施工方法区分:^゚(ハナズ 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						半 10万
交通管理工		m	100				
又 趣自建工							
交通誘導警備員	A、昼	式	1				単 17号
人型财守官师只							7 117
		人日	3				

工事名 R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A、夜						単 18号
		人目	1				
交通誘導警備員	B、昼						単 19号
		人目	9				
交通誘導警備員	B、夜						単 20号
		人目	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費	往復						単 21号
		台	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

工事名 R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書							2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
内 1号 研掃材運搬処分		ケレンカンす,研	掃材				•
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
運転手(一般)		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>					
運搬車両		B	1				
処分費(t)		H +	0. 5				単 25号
			0.0				

- 5 - 徳島県

1 次単価表

単価使用年月 2021.09 歩掛適用年月 2021.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:75mm	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					
		m	1			
合計						
単価						円/m

1	沙岸	価	丰
\perp	八十	<u>'-</u> ′ Ш ́	11

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

	- V \	1 11	~		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号 汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)						単 22号
		m3	1			
合計						
単価						円/m3

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 3号 舗装版・防水層撤去~廃材運搬	舗装厚:75mm	単位	m2	単位数量	180	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
運転手(特殊)		<u></u>				
普通作業員		<u></u>				
バックホウ(クローラ) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	2			
ダンプトラック 10t車 (運転手含む)		В	2			
タ`ソプトラック 4t車 (運転手含む)		В	2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m2

- 7 - 徳島県

	1次単価表					
単 4号	殻種別:アスファルト殻	労務調整係数 1	1.000-00000 0.0 0 単価			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)						単 23号
		m3	1			
合計						
単価						円/m3

1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 5号 廃プラスチック処分	撤去防水層	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単 24号
合計						
単価						円/t

	1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 6号	素地調整(1種ケレン)	遠心バキュームブラスト	単位	m2	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1種ケレン(ブ	ラスト法)		m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 7号 橋面防水	速乾接着剤,改質As塗膜系防水材	単位	m2	単位数量	329	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水						単 26号
		m2	329			
排水用導水管(φ20樹脂製)						
		m	45			
合計						
単価						円/m2

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 8号 基層	45mm, ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13)	単位	m2	単位数量	180	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手(特殊)		人				
アスファルト混合物 ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13)		t	19. 9			
アスファルトフィニッシャ 排出ガス対策型・ホイール型 2.3~6.0m		B	0. 5			
タイヤローラ 排出ガス対策型 8~20t		日	0. 5			
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 3~4t		日	0. 5			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m2

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 9号 仮表層	30mm, 再生密粒度As (13), タックコートPK-4	単位	m2	単位数量	180	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手(特殊)		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)		t	13. 3			
アスファルトフィニッシャ 排出が、ス対策型・ホイール型 2.3~6.0m		日	0. 5			
タイヤローラ 排出ガス対策型 8~20t		日	0. 5			
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 3~4t		日	0. 5			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m2

- 11 -

1次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 10号 路面切削~As殼運搬	切削厚40mm	単位	m2	単位数量		単価
仮表層撤去		中位	IIIZ	中世級里	360	中間
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人				
特殊作業員						
		人				
普通作業員						
		人				
運転手(特殊)						
路面切削機		人				
排出がス対策型,ホイール式,切削幅2.0m						
		日	1			
路面清掃車 ホッパ容量1.5m3						
		目	1			
g゙ンプトラック 10t車 (運転手含む)						
(建松子音の)		目	2			
ダンプトラック 4t車						
(運転手含む)		日	1			
 諸雑費(率+まるめ)						
		式	1			
合計						
百計						
単価						円/m2

- 12 -

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	殼処分	殻種別:アスファルト殻						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3))						単 23号	
			m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 12号 表層	40mm, ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13), 速分解型タックコートPKM-T-Q	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層		m2	1			単 27号
アスファルト乳剤(速分解型)						単 28号
		m2	1			
合計						
単価						円/m2

		1 次達	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 13号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格·仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm,					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	<u>.</u>	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 29号	
	合計							
	単価						円/m	

1 次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 14号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 30号
合計						
単価						円/m

	1次単価表					
単 15号 仮区画線	施工方法区分: ^ 心卜式 溶剤型, 規格 ・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 常 温	単位	m	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し, ^゚ 心ト式溶剤型 , 無し, 実線 15 cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1			単 31号
		III	1			
合計						
単価						円/m

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 16号 仮区画線	施工方法区分:^° (ハ)式 溶剤型,規格 ・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常 温	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,^゚イント式溶剤型,無し,破線 15 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用					単 32号
		m	1			
合計						
単価						円/m

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 17号 交通誘導警備員	A、昼	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						単 33号
		人日	1			
合計						
単価						円/人日

1次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 500-00001 0. 0 0
単 18号 交通誘導警備員	A、夜	単位	人目	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人目	1			単 34号
合計						
単価						円/人目

	1次単価表						単価使用年月 2021.09 歩掛適用年月 2021.09 労務調整係数 1.000-00000		
単 19号 交通		B、昼		単位	人日	単位数量	1	単価	
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員	∄ B							単 35	号
				人目	1				
	合計								
	単価							円/	人日

1次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 500-00001 0. 0 0
単 20号 交通誘導警備員	B、夜	単位	人目	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						単 36号
		人日	1			
合計						
単価						円/人日

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 21号 建設機械運搬費	往復	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,2 0km,無,無	台	1			単 37号
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,2 0km,無,無	台	1			単 37号
合計						
単価						円/台

		単価使用年月 歩掛適用年月	2021. 09 2021. 09				
単 22号	処分費(m3)	2 次 🗎	労務調整係数 100	単価 単価			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥			m3	100			
	승카						
	単価						円/m3

2次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 23号 ^{処分費 (m3)}		100	単価			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻		m3	100			
合計						
単価						円/m3

	2次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 24号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃プラスチック			t	100			
				200			
	合計						
	単価						円/t

	単価使用年月 2021.09 歩掛適用年月 2021.09 労務調整係数 1.000-00000						
単 25号 ^{処分費(t)}		100	単価				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費金属くず		t	100				
合計							
単価						円/t	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 26号 橋面防水		単位	m2	単位数量	180	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人				
防水工						
		人				
普通作業員						
		人				
接着剤(速乾接着剤)						
			97.0			
防水材(改質As塗膜系防水材)		L	37. 8			
例外例(负负110至欧州的)/约1						
) 21 . 7%		kg	226. 8			
けい砂						
		kg	132. 3			
電気式溶接釜(1000kg)						
		日	1			
発電機(60KVA)						
		日	1			
諸雑費(率+まるめ)						
		式	1			
合計						
4.0						
単価						円/m2
+- IIII						11/ 1115

- 21 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
¥ 27号 表層		単位	m2	単位数量	360	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手(特殊)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
アスファルト混合物 ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13)		t	35. 4			
アスファルトフィニッシャ 排出ガス対策型・ホイール型 2.3~6.0m		目	1			
タイヤローラ 排出ガス対策型 8~20t		FI	1			
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 3~4t		日	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m2

- 22 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 28号 アスファルト乳剤(速分解型)		単位	m2	単位数量	360	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
速分解型タックコート(PKM-T-Q)						
		L	154.8			
ディストリビュータ散布						
		目	1			
合計						
単価						円/m2

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 29号 区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アススアルト舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000			
トラフィックへ イント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			
カ [*] ラスヒ [*] ース [*] 0. 106~0. 850mm		kg	25			
接着用プライマー 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 30号 区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アススファルト舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			
トラフィックへ [°] イント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			
カ [*] ラスヒ [*] -ス [*] 0. 106~0. 850mm		kg	25			
接着用プライマー区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	49			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 31号 区画線設置	無し, ^゚ イント式溶剤型, 無し, 実線 15 cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(^゚イント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
トラフィックへ イント 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			
カ [*] ラスヒ [*] ース [*] 0. 106~0. 850mm		kg	39			
軽油 1.2号		L	34			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 32号 区画線設置	無し, ^゚イント式溶剤型, 無し, 破線 15 cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(^゚イント式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			
トラフィックへ [*] イント 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			
カ [*] ラスヒ [*] -ス [*] 0. 106~0. 850mm		kg	39			
軽油 1.2号		L	41			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m

- 27 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 33号 交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/人日

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 500-00001 0. 0 0				
単 34号 交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	77 477 阿亚 (小坂)	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						
		人				
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
슴計						
単価						円/人日

	2次単価表					
単 35号 交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/人日

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 500-00001 0. 0 0				
単 36号 交通誘導警備員B		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
슴計						
単価						円/人目

単価使用年月 2021.09 2次単価表 歩掛適用年月 2021. 09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,2 0km,無,無 貨物自動車による運搬(1車1回) 単 37号 単位 台 単位数量 単価 1 名称·規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで 台 1 諸雑費(まるめ) 式 1 合計 単価 円/台

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装値	多繕工事 				
単価コード	名 称	規格	単位	数量	金額	摘要
M001161010	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレート 径 φ 56cm	供用日	0. 469	2, 562	
	合計額				2, 562	

R3徳土 徳島環状線 徳·住吉6 舗装修繕工事 見積単価一覧

一式当り内訳書							2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
内 1号 研掃材運搬処分		ケレンかす、研	ケレンかす,研掃材				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運転手(一般)							
		人	1				
運搬車両							
		目	1	12,770			
処分費(t)							単 25号
		t	0.5				
슴計							

- 1 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 3号 舗装版·防水層撤去~廃材運搬	舗装厚:75mm	単位	m2	単位数量	180	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		Д.	1			
運転手(特殊)		Д.	2			
普通作業員		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3			
^ ゙ックホウ(クローラ) 山積0.45m3(平積0.35m3)		月 日	2			
タ`ンプ トラック 10t車 (運転手含む)		В	2			
タ [*] ンプ [°] トラック 4t車 (運転手含む)		В	2			
諸雑費(率+まるめ)	上記合計の15	式	1			
合計			1			
単価						円/m2

- 3 -

1次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09
単 6号	主は細蔵(4年に))						1.000-00000 0.0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1種ケレン(ブ	ラスト法)						
			m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 7号 橋面防水	速乾接着剤,改質As塗膜系防水材	単位	m2	単位数量	329	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水						単 26号
		m2	329			
排水用導水管(φ20樹脂製)						
		m	45			
合計						
単価						円/m2

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 8号 基層	45mm, ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13)	単位	m2	単位数量	180	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人	_			
普通作業員		人				
運転手(特殊)		人	-			
アスファルト混合物 ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13)		t	19. 9			
アスファルトフィニッシャ 排出ガス対策型・ホイール型 2.3~6.0m		日	0. 5			
タイヤローラ 排出ガス対策型 8~20t		日	0. 5			
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 3~4t		日	0. 5			
諸雑費(率+まるめ)	材料費を除く上記合計の15%	式	1			
合計						
単価						円/m2

- 6 -

		1 次 🖺	単価素	支		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 9号	仮表層 タックコート含む	30mm, 再生密粒度As (13), タックコートPK-4	単位	m2	単位数量	180	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世	注話役		人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
運転手(特	殊)		人	-			
再生アスファル再生密粒原	ト混合物 Eアスコン (13)		t	13. 3			
アスファルトフィニ排出がス対	^{ッシャ} 策型・ホイール型 2.3~6.0m		日	0.5			
タイヤローラ 排出ガス対	策型 8∼20t		日	0.5			
振動ローラ 搭乗式コンハ	゛インド型 3~4t		日	0.5			
諸雑費(率	+まるめ)	材料費を除く上記合計の15%	式	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表						2021. 09 2021. 09 1.000-00000 0.0 0	
単 10号 路面切削~As殼運搬	切削厚40mm	単位	m2	単位数量		単価	
仮表層撤去		中亚	IIIZ	中世級里	360	平	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人					
特殊作業員							
		人					
普通作業員							
		人					
運転手(特殊)							
路面切削機		人					
排出ガス対策型,ホイール式,切削幅2.0m		日日	1				
路面清掃車							
^{ホッハ°} 容量1.5m3		日日	1				
- ダンプトラック 10t車			_				
(運転手含む)			2				
 タ`ンプトラック 4t車		H					
(運転手含む)							
		日	1				
中本具(子・よるの)	上記合計の35%	式	1				
	工的口目10200%	八	1				
合計							
単価						円/m2	

- 8 -

2次単価表							2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 22号 処分費(m3)			単位	m3	単位数量	100	単価
4	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥			m3	100			
	合計						
	単価						円/m3

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 23号 ^処 分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻		m3	100			
合計						
単価						円/m3

		2 次 🖹	单価	表
 机分費(t)				

単価使用年月 2021.09 歩掛適用年月 2021.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

					万 務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 24号 ^{処分費(t)}		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃プ ラスチック		t	100			
合計						
単価						円/t

2	冰崩	価表
	1/\ ' '	· ІШІ 1Х

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
学 務調整係数	1 000-00000 0 0 0

	- v ·	1 1124	•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 25号 ^{処分費(t)}		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費金属くず						
		t	100			
슴콹						
単価						円/t

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 橋面防水		単位	m2	単位数量	180	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人					
防水工							
普通作業員		人					
		人					
接着剤(速乾接着剤)							
		L	37.8				
防水材(改質As塗膜系防水材)							
		kg	226.8				
けい砂							
		kg	132. 3				
電気式溶接釜(1000kg)							
		日	1				
発電機(60KVA)							
		日	1				
諸雑費(率+まるめ)							
	材料費を除く上記合計の15%	式	1				
A 71							
合計							
単価						円/m2	

- 17 - 徳島県

2次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 表層		単位	m2	単位数量	360	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
運転手(特殊)		人					
アスファルト混合物 ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13)		t	35. 4				
アスファルトフィニッシャ 排出ガス対策型・ホイール型 2.3~6.0m		日	1				
タイヤローラ 排出ガス対策型 8~20t		F	1				
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 3~4t		日	1				
諸雑費(率+まるめ)	材料費を除く上記合計の15%	式	1				
合計							
単価						円/m2	

2次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 28号 アスファルト乳剤(速分解型)		単位	m2	単位数量	360	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
速分解型タックコート(PKM-T-Q)						
		L	154. 8			
ディストリビュータ散布						
		目	1			
合計						
単価						円/m2

R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装修繕工事

第 号 計算書	舗 装	工	計算書		No.	
種別	規格	記号	算 式	単位	数量	
構造物撤去工						
舗装版切断	As、t=15cm以下		$4.0 \times 2 + 100$	m	108.0	
汚泥処理	As, t=7.5cm		$2.3 \times 0.01 \times 0.075 \times 138.0$	m3	0. 19	
舗装版撤去	As, t=7.5cm		4*100	m2	400.0	
As殼運搬処分	As, t=7.5cm		400×0.075	m3	30.0	
廃プラスチック処分	既設防水層		(概数)	t	2.0	
素地調整(1種ケレン)	遠心バキュームブラスト		4*100	m2	400.0	
研掃材運搬処分	ケレンかす,研掃材			式	1	
橋面防水	速乾接着剤,改質As塗膜系防水材		4*100	m2	400.0	
基層	ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13) t=4.5cm		4*100	m2	400.0	
仮表層	再生密粒度As(13) t=3.0cm		II .	m2	400.0	
路面切削	As, t=4.0cm		II .	m2	400.0	
As殼運搬処分	As, t=4.0cm		400×0.04	m3	16.0	
表層	ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13) t=4.0cm		4*100	m2	400.0	
仮区画線	^° イント式区画線 白 実線15cm		概数	m	100.0	
仮区画線	^° 心片式区画線 白 破線15cm		n	m	100.0	
区画線	溶融式区画線 白 実線15cm		n	m	100.0	
区画線	溶融式区画線 白 破線15cm		n	m	100.0	