

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:75mm	m		108			
汚泥処理		m3		0.19			
舗装版・防水層撤去～廃材運搬	舗装厚:75mm	m2		400			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		30			
廃プラスチック処分	撤去防水層	t		2			
素地調整(1種ケレン)	遠心バキュームプラスト	m2		400			
研掃材運搬処分	ケレンかす, 研掃材	式		1			
橋面防水	速乾接着剤, 改質As塗膜系防水材	m2		400			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基層	45mm, ホリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13)	m2		400			
仮表層	30mm, 再生密粒度As(13), タックコートPK-4	m2		400			
路面切削～As殻運搬 仮表層撤去	切削厚40mm	m2		400			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		16			
表層	40mm, ホリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13), 速分解型タックコートPKM-T-Q	m2		400			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100			
仮設工		式		1			
仮区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮区画線	施工方法区分:平ノ式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		100		
仮区画線	施工方法区分:平ノ式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温	m		100		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A、昼	人日		3		
交通誘導警備員	A、夜	人日		1		
交通誘導警備員	B、昼	人日		9		
交通誘導警備員	B、夜	人日		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 徳・住吉 6 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
建設機械運搬費	往復	台		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			