

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 藍・徳命 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		46			
舗装工	夜間施工	式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 As層	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,860			
路面切削 路盤材	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,150			
路面切削 As層,取合部	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		53			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m3		189			
殻運搬(路面切削)	殻種別:路盤材	m3		46			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 藍・徳命 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		189			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:140mm	m		300			
建設汚泥処理		m3		0.69			
基層 上り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As20, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		712			
表層 上り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As13, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		712			
基層 下り 不陸整正含む	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As20, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,152			
中間層 下り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As20, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,152			
表層 下り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As13, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,152			
表層 取合部 不陸整正含む	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As13, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		53			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 藍・徳命 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮区画線工		式		1			
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		500			
段差すりつけ工		式		1			
段差すりつけ設置	再生密粒度As(13)、平均厚2.5cm	m2		400			
段差すりつけ撤去		m2		400			
殻運搬処理		m3		10			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A、夜	人日		20			
交通誘導警備員	B、夜	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 藍・徳命 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費	往復	台		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			