

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 斜面对策工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		160			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		130			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
残土等処分		m3		190			
法面工		式		1			
抑止アンカー工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 斜面对策工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:16本	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:94m, 杭径:115mm, 杭長:242m, 杭打込長(掘削長):215m	m		94			
削孔(アンカー)	削孔長:121m, 杭径:115mm, 杭長:242m, 杭打込長(掘削長):215m	m		121			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:242m	本		16			
グラウト注入	注入材規格:47.5%, 圧縮強度:24	m ³		7			
ボアリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		空m ³		250			
箱抜き管		m		11			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m ³		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 斜面对策工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		7			
基面整正		m2		30			
場所打擁壁工 1号受圧板		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		6			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		7			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生,	m3		21			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		2			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		40			
足場	安全柵:無し	掛m2		30			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 斜面对策工事 (2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
裏石積	t=200	m ²		32		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m		7		
場所打擁壁工 3号受圧板		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	m ²		19		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m ²		21		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生,	m ³		62		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		6		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m ²		104		
足場	安全柵:無し	掛m ²		80		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m ²		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 斜面对策工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
裏石積		m2		95		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		21		
仮設工		式		1		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設置		基		1		
クレーン運搬(土砂)		m3		190		
クレーン運搬(Co)		m3		83		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 斜面对策工事(2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		