

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港海岸（和田島地区） 小・和田島 堤防工 事（2）			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式		1		
防潮堤補修・修繕工		式		1		
防潮堤補修工 1～5工区		式		1		
断面修復		m2		0.2		
ひび割れ注入		m		171		
目地充てん		m		9		
作業土工 1・2工区		式		1		
床掘		m3		110		
埋戻し		m3		20		
Co取壊し・運搬・処分		m3		181		
残土運搬		m3		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港海岸（和田島地区） 小・和田島 堤防工 事（2）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防潮堤修繕工 1・2工区 裏法・天端被覆工		式		1		
コンクリート		m3		110		
型枠		m2		514		
裏込コンクリート		m3		56		
目地材		m2		12		
法面整正		m2		560		
防潮堤修繕工 1・2工区 根留工		式		1		
コンクリート		m3		7		
型枠		m2		30		
基礎材		m3		21		
目地材		m2		0.7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港海岸（和田島地区） 小・和田島 堤防工			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正		m2		21		
差筋		t		0.04		
防潮堤修繕工 1・2工区 坂路復旧工		式		1		
コンクリート		m3		71		
裏込コンクリート		m3		30		
型枠		m2		73		
目地材		m2		33		
基面整正		m2		213		
法面整正		m2		81		
アカー工		本		31		
雑工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港海岸（和田島地区） 小・和田島 堤防工 事（2）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
その他雑工		式		1		
側溝清掃		m		550		
運搬処分		m3		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
覆工板		m		130		
安全費		式		1		
安全対策		人日		100		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港海岸（和田島地区） 小・和田島 堤防工 事（2）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		