

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
法面工		式		1		
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:375.9	式		1		
削孔(アンカー)	削孔長:361.5m, 杭径:0mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		362		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:375.9	本		24		
グラウト注入	注入材規格:防錆油, 圧縮強度:24N/m ²	m ³		7		
ボールリグマン移設		回		2		
足場(アンカー)		空m ³		910		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
逆T式擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		248		
場所打擁壁工		式		1		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		6		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:10m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生	m3		151		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.8		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		15.7		
円形型枠	型枠の種類:VU150	m		12		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		320		
足場	安全ネット:無し	掛m2		300		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		9		
雑工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
雑工		式		1		
暗渠工		式		1		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮橋賃料		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		