

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3馬土 田方穴吹線 美・穴吹拝村 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土		m3		190			
路床盛土工		式		1			
路床盛土		m3		110			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		280			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 田方穴吹線 美・穴吹拝村 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		80		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁 境界壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.1		
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		46		
重力式擁壁 2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		74		
場所打擁壁工 もたれ式擁壁		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.6m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		27		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		31		
裏石積		m2		20		
足場	安全柵:無し	掛m2		29		
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65, フィルター:有り	m		8.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 田方穴吹線 美・穴吹拝村 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 置換コンクリート		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		71			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		30			
石積工		式		1			
石積		m2		6			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		11			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 田方穴吹線 美・穴吹拝村 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		160			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		95			
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート舗装		m2		98			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3馬土 田方穴吹線 美・穴吹拝村 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		16			
目隠フェンス	H=1.8, オールスリット	m		18			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

