

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		10			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		回		1			
法覆護岸工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積(張)工		m2		24			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
護岸コンクリート		m3		70			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		66			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗 装版厚:15cmを超え30cm以下	m		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		30		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		30		
栗石運搬		m3		36		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		93		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		16			
準備費		式		1			
伐木・除根		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

