

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井川 阿南・福井 河床掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
堤防除草(複合)		m2		2,200			
運搬(堤防除草)		千m2		2.2			
除草処分		m2		2,200			
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,800			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井川 阿南・福井 河床掘削工事 (1)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 現場から仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), 2 tダンプトラック運搬	m3		2,760		
土砂等運搬 仮置場から処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), 1 0tダンプトラック運搬	m3		2,760		
残土等処分		m3		2,760		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 福井川 阿南・福井 河床掘削工事 (1)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		