

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 富岡港南島線 阿南・那賀川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		240			
法面工		式		1			
植生工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 富岡港南島線 阿南・那賀川 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	m2		240		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		60		
プレキャスト擁壁工		式		1		
プレキャスト擁壁	擁壁規格:プレキャストL型擁壁	m		57		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 富岡港南島線 阿南・那賀川 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
汚泥処理		t		0.07		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50cm	m2		71		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設舗装		m2		71		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		10		
交通誘導警備員	B	人日		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 富岡港南島線 阿南・那賀川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱 No. 22+15付近	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4,70 0m, 施工規模:2基以下	基		1			
標識板	標識板規格:2.0m2未満	基		1			
標識柱 No. 26+13付近	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:2,85 0m, 施工規模:2基以下	基		1			
標識板	標識板規格:2.0m2未満	基		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 富岡港南島線 阿南・那賀川 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			